

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่รื้อถอน/ขนย้ายทรัพย์สิน สาขาภูเก็ต
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายธุรการ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,164,000.00 บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 29 เมษายน 2567
เป็นเงิน 7,158,000.00 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุรเดช เจียมสกุล *sw*
 - ๖.๒ นางสาวปณัฐนันท์ ศุภวณิช *sw*
 - ๖.๓ นายธนวัฒน์ อรรถกฤษณ์ *sw*

ประเภทงาน

ปรับปรุงพื้นที่

เจ้าของอาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สถานที่ปรับปรุง สาขาภูเก็ต

โดยหน่วย


ส่วนอาคารสถานที่ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

จำนวน

23 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. -



หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน		
	- รวมงานส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1-2	5,854,932.72	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ		
	- รวมงานส่วนที่ 2	1,228,534.02	
3	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	74,900.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	7,158,366.74	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	7,158,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

Ar Wm
D. Ch.


(1) Ar Wm

(2) Ar Wm

(3) D. Ch.

(4.)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)



ประเภทงาน ปรับปรุงพื้นที่ เจ้าของอาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สถานที่ปรับปรุง สาขาภูเก็ต


โดยหน่วย ส่วนอาคารสถานที่ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ จำนวน 15 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
1.1.1	- หมวดงานรื้อถอน	101,462.75			
1.1.2	- หมวดงานพื้น	317,444.43			
1.1.3	- หมวดงานโครงสร้างผนัง	417,455.77			
1.1.4	- หมวดงานตกแต่งผนัง	267,983.40			
1.1.5	- หมวดงานฝ้าเพดาน	205,934.10			
1.1.6	- หมวดงานประตู-หน้าต่าง	409,290.00			
1.1.8	- หมวดงานสุขภัณฑ์	32,320.00			
1.1.9	- หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ BUILT-IN	808,631.50			
1.1.10	- หมวดงานโครงเหล็กป้าย BILL BOARD	147,117.01			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,707,638.96			
1.2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
1.2.1	- หมวดงานไฟฟ้า	1,053,300.11			
1.2.2	- หมวดงานระบบสื่อสาร	322,377.94			
1.2.3	- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	383,639.11			
1.2.4	- หมวดงานระบบสุขาภิบาล	28,193.76			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,787,510.92			
	รวมงานข้อ 1+2	4,495,149.88			
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		4,495,149.88	1.3025	5,854,932.72	
ค่า Factor F = 1.3025					(3) 5. 4
เงื่อนไข					
เงินดาวน์นำจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					(4) 5. 4
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				5,854,932.72	
พื้นที่อาคาร=	-	ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.

5. 4



แบบปร.5(ข)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

ประเภทงาน ปรับปรุงพื้นที่ เจ้าของอาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สถานที่ปรับปรุง สาขาภูเก็ต

โดยหน่วย ส่วนอาคารสถานที่ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	VAT	รวมค่าก่อสร้าง เป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ				
2	หมวดงานครุภัณฑ์				
2.2	หมวดงานครุภัณฑ์	544,543.64	38,118.05	582,661.69	
2.3	หมวดงาน ACCESS CONTROL	85,900.00	6,013.00	91,913.00	
2.4	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว	226,700.00	15,869.00	242,569.00	
2.5	หมวดงานป้าย	291,019.00	20,371.33	311,390.33	
				1,228,534.02	

(1)

(2)


(3)

(4.)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคางานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
(ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด)




- ☐ สถานที่ปรับปรุง สาขาภูเก็ต
- ☐ โดยหน่วย ส่วนอาคารสถานที่ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ
- ☐ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
3	หมวดงานเบ็ดเตล็ด		
	ค่าขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปสาขา (สาขาภูเก็ต)	1	10,000.00
	ค่าขนย้ายเฟอร์นิเจอร์กลับกทม.(สาขาภูเก็ต)	1	25,000.00
	ค่าขนย้ายจาก จ.สุราษฎร์ฯไปจ.ภูเก็ต	1	15,000.00
	ค่าประสานงานหน่วยงานราชการ	1	20,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย		70,000.00
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,900.00
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		74,900.00

(1) 


(2) 

(3) 

(4) 


D. Ok





รายการประมาณราคา

แบบเลขที่


รายการเลขที่

สถานที่ปรับปรุง สาขานฤมิตร
โดยหน่วย ส่วนอาคารสถานที่ อภิวัฒน์ และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ
ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและสิ่งของ เหลือวันที่
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
I	หมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน							
I.1	กลุ่มงานที่ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรม							
	หมวดงานรีดออน							
	สาขา							
	A รีดออนประตู SHUTTER (คืนเจ้าของ)	31.57	ตร.ม.	-	-	90.00	2,841.30	2,841.30
	B งานรีดออนประตู (คืนเจ้าของ)	6.00	ชุด	-	-	280.00	1,680.00	1,680.00
	B1 รีดออนประตู (คืนเจ้าของ)	7.00	ชุด	-	-	280.00	1,960.00	1,960.00
	D รีดออนผนังปูน	102.00	ตร.ม.	-	-	40.00	4,080.00	4,080.00
	F รีดออนประตูกระจกและผนังกระจก	29.13	ตร.ม.	-	-	40.00	1,165.20	1,165.20
	G รีดออนฝ้า T-BAR	165.85	ตร.ม.	-	-	25.00	4,146.25	4,146.25
	I ย้ายหลังคาน้ำกับเครื่องปั๊มน้ำ	4.00	ชุด	-	-	1,500.00	6,000.00	6,000.00
	K รีดออนหลังคาสังก	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	L รีดออนหลังคาน้ำ	5.00	ตร.ม.	-	-	140.00	700.00	700.00
	M รีดออนกระเบื้องพื้น	120.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,000.00	6,000.00
	N รีดออนผนังเบา	139.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,170.00	4,170.00
	O รีดออนเคาน์เตอร์รับกับตู้แช่ - ชุดปิดท่อน้ำใต้เสี่ย	4.80	ตร.ม.	-	-	150.00	720.00	720.00
	P รีดออนบาน	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	หมวดงานรีดออน (ที่เดิม)	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- งานพื้นผนังฝ้า	130.00	ตร.ม.	-	-	150.00	19,500.00	19,500.00
	- งานทาสีภายใน	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	- งานคีย์เปิด ATM	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	- งานรีดออนประตูห้องมั่นคงและผนัง	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- งานทาสีภายนอก	1.00	งาน	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00
	- ทำความสะอาด	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	- รีดออนแอร์	7.00	เครื่อง	-	-	1,500.00	10,500.00	10,500.00
	รวมหมวดงานรีดออน						101,462.75	101,462.75

(1) *an*
(2) *an*
(3) *an*
(4) *an*

an
an



รายการประมาณราคา


แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ปรับปรุง สะพานกุด
โดยหน่วยงาน ส่วนอาคารสถานที่ ๓๓ วิศวกรรม และกรมป้องกันภัย ฝ่ายบูรณาการ
ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าจ้างของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	หมวดงานพื้น							
	ผิวจราจร							
	FL-1 พื้นกระเบื้องเคลือบสีเทา ยาว 600x600 มม. ขนาด 600x600 มม. NANO HP 6003 ของ LOTUS หรือเทียบเท่า	163.00	ตร.ม.	700.00	114,100.00	150.00	24,450.00	138,550.00
	FL-1M พื้นกระเบื้อง สีขาว ขนาด 600x600 มม. ชนิดด้าน No. 1062741 ของ CAMPRANA หรือเทียบเท่า	35.33	ตร.ม.	458.00	16,534.44	150.00	5,299.50	21,833.94
	FL-A งานปูบล็อกลูมิเนียม ของ สหเทพ ปิ่นเกล้า หรือเทียบเท่า	24.00	ม.	220.00	5,280.00	65.00	1,560.00	6,840.00
	FL-2 พื้นกระเบื้องเคลือบสีเทา ยาว 600x600 มม. ขนาด 600x600 มม. NANO HP 6003 ของ LOTUS หรือเทียบเท่า	9.50	ตร.ม.	700.00	6,650.00	200.00	1,900.00	8,550.00
	- กระดาษทรายขัดสีขาว (เกรด RAMP)	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	99.00	396.00	1,396.00
	งานก่อ RAMP และฐานพัก	1.00	ตร.ม.	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00
	- ราวกันตกใหม่	13.00	ม.	3,000.00	39,000.00	860.00	11,180.00	50,180.00
	- ปรับระดับพื้นที่หน้าถนน (ชิดขอบ)	65.00	ตร.ม.	109.00	7,085.00	64.00	4,160.00	11,245.00
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ 10 ซม.	9.50	ตร.ม.	113.00	1,073.50	82.00	779.00	1,852.50
	- ทำช่อง Service มีดอร์ ด้านข้าง	1.00	งาน	456.00	456.00	-	-	456.00
	- ติดตั้งกับดักขยะ (ถังขยะ)	10.00	ม.	80.00	800.00	-	-	800.00
	- ติดตั้งกระบะเบี่ยง	17.00	ม.	65.00	1,105.00	-	-	1,105.00
	งานชั้น 2 ของเสา							
	FL-X งานพื้นเดิม จัดทำตามสะดวก	3.61	ตร.ม.	-	-	40.00	144.40	144.40
	FL-3 พื้นกระเบื้องยางสีขาว ขนาด 30x30 ซม. หน้า 2.5 มม.	42.89	ตร.ม.	451.00	19,343.39	50.00	2,144.50	21,487.89
	งานชั้น 3 ของเสา (ห้องเก็บเอกสาร)							
	FL-X งานพื้นเดิม จัดทำตามสะดวก	12.00	ตร.ม.	-	-	40.00	480.00	480.00
	สำนักงานเขต							
	FL-X พื้นกระเบื้องเคลือบสีเทา ยาว 600x600 มม. ขนาด 600x600 มม. NANO HP 6003 ของ LOTUS หรือเทียบเท่า	3.61	ตร.ม.	-	-	40.00	144.40	144.40
	FL-3 พื้นกระเบื้องยางสีขาว ขนาด 30x30 ซม. หน้า 2.5 มม.	63.90	ตร.ม.	451.00	28,818.90	50.00	3,195.00	32,013.90
	ฝ่ายธุรกิจ SME							
	FL-X พื้นกระเบื้องเคลือบสีเทา ยาว 600x600 มม. ขนาด 600x600 มม. NANO HP 6003 ของ LOTUS หรือเทียบเท่า	100.26	ตร.ม.	-	-	40.00	4,010.40	4,010.40
	FL-2 พื้นกระเบื้องยางสีขาว ขนาด 30x30 ซม. หน้า 2.5 มม.	9.00	ตร.ม.	700.00	6,300.00	200.00	1,800.00	8,100.00
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ 10 ซม.	9.00	ตร.ม.	113.00	1,017.00	82.00	738.00	1,755.00
	รวมหมวดงานพื้น				253,563.23		63,881.20	317,444.43

ar no
s.d. - ju



รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง สาขาสัตก

โดยหน่วย ส่วนกองช่างสถานที่ อ.จันทบุรี และความปลอดภัย ฝ่ายอาคาร

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย

โดยหน่วย ส่วนกองช่างสถานที่ อ.จันทบุรี และความปลอดภัย ฝ่ายอาคาร


แบบเลขที่

รายการเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงรวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.3	หมวดงานโครงสร้างเสริม							
	คาง							
	B-1 บัวเหล็กขึงลวด 100 ม. ชนิดเส้นปัดกรู เป็นขลุ่ยนิยม หรือเทียบเท่า	75.00	ม.	190.00	14,250.00	45.00	3,375.00	17,625.00
	B-2 บัวราง	46.00	ม.	17.00	782.00	40.00	1,840.00	2,622.00
	P-X ไม้ระแนงเดิมทุกชนิดหักการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	195.00	ตร.ม.	-	-	20.00	3,900.00	3,900.00
	P-1 ไม้ฉลิมไม้เนื้อแข็ง ขนาด 35x75 มม. หน้า 0.5 มม. @ 400 มม.	35.00	ตร.ม.	411.00	14,385.00	100.00	3,500.00	17,885.00
	P-2 ไม้ฉลิมไม้เนื้อแข็ง หน้า 12 มม. 2 ด้าน จากบรตย์เรียบ ไม้เนื้อสักสี ขนาด 35x75 มม. หน้า 0.5 มม. @ 400 มม.	39.50	ตร.ม.	595.00	23,502.50	130.00	5,135.00	28,637.50
	P-3 ไม้ฉลิมไม้เนื้อแข็งจากไม้เนื้อแข็ง 2 ด้าน สีเข้มทั้งหน้าและหลัง	67.00	ตร.ม.	203.00	13,601.00	56.00	3,752.00	17,353.00
	P-4 ไม้ฉลิมไม้เนื้อแข็งจากไม้เนื้อแข็ง 75x200x600 มม. กัดสี 2 ด้าน	2.70	ตร.ม.	904.00	2,440.80	150.00	405.00	2,845.80
	พรมไม้เนื้อแข็งจาก ไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน (ไม้เนื้ออ่อน)							
	- ไม้เนื้ออ่อนจากไม้เนื้อแข็ง 75x200x600 มม. (กัดสี 2 ด้าน)	1.83	ตร.ม.	203.00	371.49	56.00	102.48	473.97
	- ไม้เนื้ออ่อนจากไม้เนื้อแข็ง 75x200x600 มม. (กัดสี 2 ด้าน)	3.66	ตร.ม.	120.00	439.20	80.00	292.80	732.00
	P-8A ไม้เนื้ออ่อนจากไม้เนื้อแข็ง 12 มม. TEMPERED งามบ อลูมิเนียมขนาด 31x4 มม.	29.50	ตร.ม.	2,860.00	84,370.00	-	-	84,370.00
	อลูมิเนียมจากไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน (ไม้เนื้ออ่อน)							
	P-9 ไม้เนื้ออ่อนจากไม้เนื้อแข็ง 12 มม. TEMPERED งามบ อลูมิเนียมขนาด 31x4 มม.	3.60	ตร.ม.	380.00	1,368.00	90.00	324.00	1,692.00
	P-X ไม้เนื้ออ่อนจากไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน (ไม้เนื้ออ่อน)	277.00	ตร.ม.	-	-	20.00	5,540.00	5,540.00
	งานรับน้ำหนัก							
	P2 ไม้เนื้ออ่อนจากไม้เนื้อแข็ง 12 มม. 2 ด้าน จากบรตย์เรียบ ไม้เนื้อสักสี ขนาด 35x75 มม. หน้า 0.5 มม. @ 400 มม.	31.00	ตร.ม.	595.00	18,445.00	130.00	4,030.00	22,475.00
	P-8B ไม้เนื้ออ่อนจากไม้เนื้อแข็ง 10 มม. TEMPERED งามบ อลูมิเนียมขนาด 31x4 มม.	14.00	ตร.ม.	2,585.00	36,190.00	-	-	36,190.00
	อลูมิเนียมจากไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน (ไม้เนื้ออ่อน)							
	P-1 ไม้เนื้ออ่อนจากไม้เนื้อแข็ง 12 มม. 2 ด้าน จากบรตย์เรียบ ไม้เนื้อสักสี ขนาด 35x75 มม. หน้า 0.5 มม. @ 400 มม.	12.00	ตร.ม.	411.00	4,932.00	100.00	1,200.00	6,132.00
	P-2 ไม้เนื้ออ่อนจากไม้เนื้อแข็ง 12 มม. 2 ด้าน จากบรตย์เรียบ ไม้เนื้อสักสี ขนาด 35x75 มม. หน้า 0.5 มม. @ 400 มม.	21.00	ตร.ม.	595.00	12,495.00	130.00	2,730.00	15,225.00
	P-8C ไม้เนื้ออ่อนจากไม้เนื้อแข็ง 10 มม. TEMPERED งามบ อลูมิเนียมขนาด 31x4 มม.	30.00	ตร.ม.	2,585.00	77,550.00	-	-	77,550.00
	อลูมิเนียมจากไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน (ไม้เนื้ออ่อน)							
	P-1 ไม้เนื้ออ่อนจากไม้เนื้อแข็ง 12 มม. 2 ด้าน จากบรตย์เรียบ ไม้เนื้อสักสี ขนาด 35x75 มม. หน้า 0.5 มม. @ 400 มม.	7.10	ตร.ม.	595.00	4,224.50	130.00	923.00	5,147.50
	P-8C ไม้เนื้ออ่อนจากไม้เนื้อแข็ง 12 มม. TEMPERED งามบ อลูมิเนียมขนาด 31x4 มม.	14.00	ตร.ม.	2,560.00	40,040.00	-	-	40,040.00

0.00 10

✓
D. P. P.



รายการประมาณราคา
แบบสภที่


สถานที่ปรับปรุง ทางรถไฟ
โดยหน่วยงาน ส่วนการสถานที่ อำนวยการ และงานก่อสร้าง ฝ่ายวิชาการ
ประมาณราคาโดย

รายการสภที่

เมื่อวันที่

ประมวลราคาโดย									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
รวมหมวดงานเข้าเขต									
1.6	หมวดงานประตู - หน้าต่าง								
ตาม									
	D1 ประตูบานสวิง กระชกล 12 มม. Tempered	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	D1B ประตูบานเปิดเดี่ยว กระชกล 12 มม. Tempered	1.00	บาน	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	D2 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว THK-35 mm. ไม่ติดยางกรูมเมต	2.00	บาน	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	D2.2 ประตูบานเปิดเดี่ยว THK-35 mm. ไม่ติดยางกรูมเมต กระชกลหนา 6 มม.	3.00	บาน	14,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	D3.3 ประตูบานเปิดเหล็ก	2.00	บาน	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	D3 ประตูบานเปิดเหล็ก	2.00	บาน	1,790.00	3,580.00	280.00	560.00	4,140.00	
	D5A ประตูบานบาน (Auto Rolling Shutter) เปิด-ปิด นอก-ใน (แบบเหล็ก) 3.17 x 3.38	1.00	ชุด	39,300.00	39,300.00	5,000.00	5,000.00	44,300.00	
	D5B ประตูบานบาน (Auto Rolling Shutter) เปิด-ปิด นอก-ใน (แบบเหล็ก) 4.46 x 3.38	1.00	ชุด	43,800.00	43,800.00	5,000.00	5,000.00	48,800.00	
	D6A ประตูห้องนั่ง	1.00	บาน	55,000.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
	หน้าร้านบานเลื่อนเหล็ก TELLER ขนาด 0.90x0.30 ม	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ช่องระบายอากาศ (ตามปกติมาตรฐานบริษัท)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	250.00	250.00	2,050.00	
	งานอื่น ๆ ของสภา								
	D1B ประตูบานเปิดเดี่ยว กระชกล 6 มม.	1.00	บาน	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	ด้านข้างเขต								
	Dx ประตูห้องลิ้ม ช้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่	6.00	บาน	1,000.00	6,000.00	500.00	3,000.00	9,000.00	
	ฝ่ายธุรกิจ SME								
	Dx ประตูลิ้มระยอาคาร ตรวจสอบพร้อมแบบให้ใช้งานได้ดี	6.00	บาน	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	D1B ประตูบานเปิดเดี่ยว กระชกล 6 มม	1.00	บาน	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	D1C ประตูบานเลื่อน กระชกล 12 มม.อบนบาน	1.00	บาน	29,500.00	29,500.00	-	-	29,500.00	
	รวมหมวดงานประตู - หน้าต่าง				396,480.00		18,810.00	409,290.00	
1.7	หมวดงานสุขภัณฑ์								
ตาม									
	โดยกระทรวง	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	300.00	300.00	3,400.00	
	โดยสำนักงาน อบจ. นนทบุรี TF-2394 W. หรือเทียบเท่า	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	300.00	600.00	9,600.00	

W. K. S. J.



รายการประเภทราคา
แบบละเอียด

รายการราคา


สถานที่ปรับปรุง สาขาภูเก็ต

โดยนายอ้วน ส่วนอำนวยการสถานที่ อีเวอนานัม และทนายปอดดภัย ฝ่ายธุรการ

ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ข้างล่างหน้าโถงลอย TF-0643 หรือเทียบเท่า (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	200.00	400.00	6,800.00
	- รางติดกระจก A-4800-W7 (หรือเทียบเท่า)	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	150.00	300.00	1,500.00
	- กระจกเงา เจียปูลี่ 1" ขนาด 0.70x1.00 ม.	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	100.00	200.00	3,000.00
	- กระจกเงากระจก ลวดลาย	2.00	ชุด	370.00	740.00	-	-	740.00
	- สอดประจักษ์	7.00	ชุด	350.00	2,450.00	50.00	350.00	2,800.00
	- FD กระจกเงาติดตั้ง	2.00	ชุด	300.00	600.00	80.00	160.00	760.00
	- กระจกใสกระเบื้องระบบนิเวศ	2.00	ชุด	450.00	900.00	50.00	100.00	1,000.00
	สำนักงานเขต							
	- กระจก	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	150.00	300.00	2,100.00
	- กระจกเงาข้างหน้า	2.00	ชุด	310.00	620.00	-	-	620.00
	รวมผลงานสุทธิ				29,610.00		2,710.00	32,320.00
1.8	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ in							
	ภาษา							
	BF-2 TELLER 0.80x1.20x1.10 ม. (2 ชุด)	2.40	ลิ.	29,170.00	70,008.00	-	-	70,008.00
	BF-3 CSR TABLE (เปิดตู้)	2.00	ลิ.	31,000.00	62,000.00	-	-	62,000.00
	BF-3/1 CSR TABLE (ลิ้น)	2.00	ลิ.	31,000.00	62,000.00	-	-	62,000.00
	BF-3/2 PARTITION CSR TABLE	4.00	ชุด	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00
	BF-4 โต๊ะ Shoddes	1.00	ชุด	20,500.00	20,500.00	-	-	20,500.00
	BF-5 INFORMATION BOARD	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	BF-7/2 มอนิเตอร์ LCD 55"	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00
	BF-8 ตู้ฝาก	1.00	ชุด	34,700.00	34,700.00	-	-	34,700.00
	BF-9 CASHIER TABLE	1.00	ชุด	10,650.00	10,650.00	-	-	10,650.00
	BF-10 โต๊ะ Back office	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00
	BF-12 มอนิเตอร์สำหรับติดตาม INFORMATION BOARD	1.00	ชุด	4,725.00	4,725.00	-	-	4,725.00
	BF-12/1 มอนิเตอร์สำหรับติดตาม POSTER	1.00	ชุด	4,725.00	4,725.00	-	-	4,725.00
	BF-13 COUNTER SINK	1.80	ลิ.	15,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00
	BF-15 ตู้ลอยน้ำ COUNTER SINK	1.80	ลิ.	8,500.00	15,300.00	-	-	15,300.00
	CS-1 ตู้ลอยน้ำ LOW COUNTER	1.00	ชุด	156,800.00	156,800.00	-	-	156,800.00

Ar
S. S. S.



รายการประมาณราคา

นายสุชาติ

សេចក្តីសង្ខេប


สถานที่ปรับปรุง สาขาก่อ

โดยง่าย

ประมาณร้อยละ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		คำนวณ		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
CB-2	ตู้รับส่ง MANAGER TABLE	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
CB-3	ตู้ CCTV	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
CB-6	ตู้เก็บเอกสารลอย หลัง Cashier	1.00	ชุด	10,200.00	10,200.00	-	-	10,200.00
CB-6/1	ตู้เก็บเอกสารลอย BACKOFFICE	1.00	ชุด	10,900.00	10,900.00	-	-	10,900.00
T-3	โต๊ะประชุม	2.00	ชุด	29,310.00	58,620.00	-	-	58,620.00
W-1	กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20x1.80ม. (เข้าอุปกรณ์แม่เหล็กสีเงิน)	1.00	ชุด	7,990.00	7,990.00	-	-	7,990.00
	ฉากกั้นห้อง (ห้องละขนาด)	4.99	ตร.ก.	650.00	3,243.50	-	-	3,243.50
	สำนักงานเขต							
CB-4	ตู้เก็บเอกสาร	3.00	ชุด	4,590.00	13,770.00	-	-	13,770.00
CB-5/1	ตู้สูงขนาด 1.80 x 0.40 x 2.40	1.00	ชุด	29,700.00	29,700.00	-	-	29,700.00
	ฝ่ายธุรกิจ SME							
CB-15/1	ตู้ลอยเหนือ COUNTER PANTRY (0.40x1.80 x 1.10)	1.80	ม.	8,500.00	15,300.00	-	-	15,300.00
CB-19/1	COUNTER SINK (0.60 x 1.80 x 0.80)	1.80	ม.	15,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00
CB-5/2	ตู้สูงขนาด (1.80 x 0.40 x 2.40)	1.00	ชุด	29,700.00	29,700.00	-	-	29,700.00
	รวมหมวดงานที่เตรียมจัด build in				808,631.50			808,631.50
1.10	หมวดงานโครงสร้างเหล็กป้าย BILL BOARD							
	ป้าย							
	(A)เหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 มม.	6.00	ท่อน	830.00	4,980.00	300.00	1,800.00	6,780.00
	PLATE เหล็ก	58.00	กก	24.00	1,392.00	8.00	464.00	1,856.00
	4-CHEMICAL BOLE M16 MM DOUBLE NUT	60.00	ตัว	250.00	15,000.00	150.00	9,000.00	24,000.00
	(B)เหล็กกล่อง 1.5"x1.5"x2.3 มม.	21.00	ท่อน	392.00	8,232.00	111.00	2,331.00	10,563.00
	พลาธิการโครงเหล็ก	1.00	LS	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	สาคัดลึงไม้บ้าน	1.00	LS	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	FN-6 กุญแจแม่แบบคอมไฟต์ 0.40.4 ขนาดรวม 4 มม. 203 CHAMPAGNE SILVER	13.25	ตร.ก.	1,440.00	19,080.00	550.00	7,287.50	26,367.50
	ทอง HUAERTAI หรือ NM-8103 Bright Silver ทรง Neo Panel							
	แม่พิมพ์ที่เตรียมเขียนเหล็กป้ายชนิดตัว	70.15	ตร.ก.	360.00	25,254.00	60.00	4,209.00	29,463.00
	แม่พิมพ์ซิลิโคน 5.4x10.20 ม. (เก็บไว้ 5 ปี)	70.15	ตร.ก.	400.00	28,060.00	-	-	28,060.00
	แม่เหล็กคำแม่แบบ (Sky-Light) หน้า 1.6 มม. พร้อม Flashing เก็บงานใช้เขียนร้อย	3.00	ตร.ก.	800.00	2,400.00	50.00	150.00	2,550.00
	แม่พิมพ์ซิลิโคน หน้า 12 มม. โครงท่อนเหล็กกล่อง 1"x3"x4 มม. ครอบด้านเดียว	5.11	ตร.ก.	746.00	3,812.06	95.00	485.45	4,297.51

An



รายการประมาณราคา


สถานที่ปรับปรุง ซากุญต์
โดยหน่วย ส่วนของการสถานที่ อธิบายและรายการประกอบ ภายใต้งาน
ประมาณราคาโดย

รายการเลขที่

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	รายการติดตั้งของ		ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงาน
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	แปลร่างรูป	4.00	145.00	580.00	25.00	100.00
	รวมหมวดงานโครงสร้างภายใน BILL BOARD			121,290.06		25,876.95
	รวมงาน หมวดงานภายนอก			2,347,958.35		359,684.31
1.2	หมวดงานภายนอก					
1.2.1	หมวดงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร					
	NDB&PANEL BOARD					
	- NDB W/ METERING BOX	1.00	30,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00
	- SPD I SPD2	2.00	40,000.00	80,000.00	3,000.00	6,000.00
	- Load center 100A Main lug. แบบมีเบรกเกอร์ 43 ckt. W/MCB 3P 100AT (ULP)	1.00	26,328.33	26,328.33	1,310.00	1,310.00
	- Miniature CB. 1P 16AT. 6kA	7.00	214.67	1,502.69	110.00	770.00
	- Miniature CB. 1P 20AT. 6kA	14.00	214.67	3,005.38	110.00	1,540.00
	- Miniature CB. 1P 20AT. 6 KA (RCBO 30 mA.)	5.00	2,810.00	14,050.00	110.00	550.00
	- Miniature CB. 3P 20AT. 6kA	3.00	2,823.33	8,469.99	110.00	330.00
	- Miniature CB. 3P 32AT. 6kA	3.00	2,823.33	8,469.99	110.00	330.00
	- Miniature CB. 1P 32AT. 10kA	1.00	700.00	700.00	110.00	110.00
	- Miniature CB. 1P 40AT. 10kA.	1.00	1,040.00	1,040.00	110.00	110.00
	- Consumer unit 10 ckt. W/MCB 3P 40AT (ULP1)	1.00	4,980.00	4,980.00	1,010.00	1,010.00
	- Miniature CB. 1P 16AT. 6kA	1.00	214.67	214.67	110.00	110.00
	- Miniature CB. 1P 20AT. 6kA	4.00	214.67	858.68	110.00	440.00
	- Miniature CB. 1P 20AT. 6 KA (RCBO 30 mA.)	4.00	2,810.00	11,240.00	110.00	440.00
	- Consumer unit 6 ckt. W/MCB 2P 32AT (ULP2)	1.00	5,386.67	5,386.67	1,010.00	1,010.00
	- Miniature CB. 1P 20AT. 6kA	5.00	214.67	1,073.35	110.00	550.00
	- UPS 10 KVA	2.00				
	- TIMER BOX	2.00	20,000.00	40,000.00	500.00	1,000.00
	- Accessories	1.00	1,000.00	1,000.00		
	Lighting fixture					
รวม	รวม 100 หลอด LED 2x18w หลอด LED DAYLIGHT 295x1195 (B1/D)	3.00	1,183.00	3,549.00	150.00	450.00
						3,999.00

โดย วิศวกร
A. K. K. K.



รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

สถานที่ปรับปรุง ทางภูมิทัศน์

โดยกลุ่ม ส่วนอาคารสถานที่ อภิวันชัย และสวนแปลงผัก ผักชีฝรั่ง

ประมาณราคาโดย


รายการเลขที่

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุเสร็จของ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	โคม ไฟติดลอย LED 2x18W.หลอด TS และ DAYLIGHT 300x1221 [B2/D]	1.00	SET	1,186.00	1,186.00	150.00	150.00	1,336.00
	หลอด TS และ DAYLIGHT LED 2x18W. 300x1221 สำหรับ โคมไฟติดลอยเดิม [B2/D]	2.00	SET	866.50	1,733.00	150.00	300.00	2,033.00
	โคมไฟติดลอย LED TS 1x18W. ครอบ PRISMATIC [B7/D]	15.00	SET	1,333.25	19,998.75	115.00	1,725.00	21,723.75
	หลอด LED TS 1x18W. สำหรับ โคมไฟติดลอยเดิม [B7/D]	3.00	SET	433.25	1,299.75	115.00	345.00	1,644.75
	โคมไฟติดลอย LED TS 1x0W. ครอบ PRISMATIC [B8/D]	2.00	SET	1,137.24	2,274.48	115.00	230.00	2,504.48
	DOWNLIGHT DIA 240mm. พร้อมหลอด 1xLED BULB 10-18W/E27/ สีขาว DAYLIGHT [A1/D]	5.00	SET	670.00	3,350.00	115.00	575.00	3,925.00
	หลอด 1xLED BULB 10-18W/E27/ สีขาว DAYLIGHT สำหรับ DOWNLIGHT DIA 240mm. เดิม [A1/D]	1.00	SET	180.00	180.00	115.00	115.00	295.00
	DOWNLIGHT Ø240mm. พร้อมหลอด 2xLED STICK 10-18W/E27/ สีขาว DAYLIGHT [A2/D]	57.00	SET	670.00	38,190.00	115.00	6,555.00	44,745.00
	DOWNLIGHT สำหรับ WLED MR16 4.5W. จั้ว GU5.3 12V/24D เปลี่ยนได้ ครอบขาว WARMWHITE	16.00	SET	790.00	12,640.00	115.00	1,840.00	14,480.00
	FOR EMERGENCY LIGHT [A9]							
	DOWNLIGHT สำหรับ WLED MR16 4.5W. จั้ว GU5.3 12V/24D เปลี่ยนได้ ครอบขาวของ MODULAR [H]	5.00	SET	790.00	3,950.00	115.00	575.00	4,525.00
	LED-B 1x LED STRIP LIGHT 14.4W/m. 4000K COOL WHITE แสงสีขาว	40.00	M	437.45	17,498.00	23.00	920.00	18,418.00
	A-LED วงไฟ Aluminium Profile พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	40.00	M	336.33	13,453.20	23.00	920.00	14,373.20
	Switch Power Supply (MW/LRS-150-24Vdc) (1:10 m)	5.00	SET	1,447.26	7,236.30	-	-	7,236.30
	Central unit Emergency light 12VDC 1SAH.80W	1.00	SET	3,940.00	3,940.00	150.00	150.00	4,090.00
	ป้ายบอกทางหนีไฟ SUNNY EXS4-10LED/Single Side สำหรับหนีมากกว่า 2 ชั้น.ด้านเดียว	3.00	SET	1,850.00	5,550.00	165.00	495.00	6,045.00
	Emergency light 2x12W LED Lamp(Back Up) 2Hr.	2.00	SET	2,200.00	4,400.00	150.00	300.00	4,700.00
	Accessories	1.00	LOT	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	ค่าช่างงานช่าง							
	โคมไฟติดลอย LED 2x18W.หลอด TS และ DAYLIGHT 300x1221 [B2/D]	4.00	SET	1,186.00	4,744.00	150.00	600.00	5,344.00
	หลอด LED 2x18W.หลอด TS และ DAYLIGHT 300x1221 สำหรับ โคมไฟติดลอยเดิม [B2/D]	2.00	SET	866.50	1,733.00	150.00	300.00	2,033.00
	โคมไฟติดลอย LED TS 1x18W. ครอบ PRISMATIC [B7/D]	1.00	SET	1,333.25	1,333.25	115.00	115.00	1,448.25
	หลอด LED TS 1x18W. สำหรับ โคมไฟติดลอยเดิม [B7/D]	3.00	SET	433.25	1,299.75	115.00	345.00	1,644.75
	หลอด 1xLED BULB 10-18W/E27/ สีขาว DAYLIGHT สำหรับ DOWNLIGHT DIA 240mm. เดิม [A1/D]	1.00	SET	180.00	180.00	115.00	115.00	295.00
	Emergency light 2x12W LED Lamp(Back Up) 2Hr.	5.00	SET	2,200.00	11,000.00	150.00	750.00	11,750.00
	Accessories	1.00	LOT	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	ค่าช่างงาน SME							
	โคมไฟติดลอย LED 2x18W.หลอด TS และ DAYLIGHT 300x1221 [B2/D]	2.00	SET	1,186.00	2,372.00	150.00	300.00	2,672.00

an for
D. Ak.
✓

(1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) ...



รายการประมาณราคา

แบบลงที่

รายการของที่

สถานที่ปรับปรุง ราชพฤกษ์

โดยหน่วยงาน ส่วนกองสถานที่ อเรียนมัย และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ

ประมาณราคาโดย


เมื่อวัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	หลอด LED 2x18W หลอด T8 หลอด DAYLIGHT 300x1221 สำหรับโคม โคมหลอดยัด (B7/D)	13.00	SET	866.50	11,264.50	150.00	1,950.00	13,214.50
	หลอด LED T8 1x18W สำหรับ โคม โคมหลอดยัด (B7/D)	4.00	SET	433.25	1,733.00	115.00	460.00	2,193.00
	หลอด LED BULB 10-18W/E27/ สีขาว DAYLIGHT สำหรับ DOWNLIGHT DIA. 240mm. เลิม (A/D)	2.00	SET	180.00	360.00	115.00	230.00	590.00
	DOWNLIGHT Ø240mm. หลอดหลอด 2xLED STICK 10-18W/E27/ สีขาว DAYLIGHT (A2/D)	4.00	SET	670.00	2,680.00	115.00	460.00	3,140.00
	DOWNLIGHT สีส้ม WLED MR16 4.5W. จั GUS3 12V/24D ปรับมุมได้ ขอบขาว WARMWHITE	1.00	SET	790.00	790.00	115.00	115.00	905.00
	FOR EMERGENCY LIGHT (A9)							
	Emergency light 2x12W LED Lamp(Back Up) 2Hr.	5.00	SET	2,200.00	11,000.00	150.00	750.00	11,750.00
	Accessories	1.00	LOT	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	Switch & receptacle							
	สายไฟ							
	1SA 250V Switch Modern Plate cover	29.00	SET	95.00	2,755.00	80.00	2,320.00	5,075.00
	1SA 250V Switch 2 Way Modern Plate cover	2.00	SET	195.00	390.00	80.00	160.00	550.00
	Simplex receptacle wall mount with ground (Normal) สำหรับเต้าเสียบขาว	2.00	SET	107.00	214.00	90.00	180.00	394.00
	Duplex receptacle wall mount with ground (Normal) สำหรับเต้าเสียบขาว	37.00	SET	170.00	6,290.00	90.00	3,330.00	9,620.00
	Duplex receptacle wall mount with ground (Normal) เต้ารับตู้ลิ้นขาว - หน้ภาคลิ้นน้ำ	2.00	SET	170.00	340.00	90.00	180.00	520.00
	Duplex receptacle wall mount with ground (UPS) เต้ารับตู้ลิ้นแดง	27.00	SET	264.00	7,128.00	90.00	2,430.00	9,558.00
	Accessories	1.00	SET	1,000.00	1,000.00	-	0.00	1,000.00
	สวิตช์งานช่าง							
	1SA 250V Switch Modern Plate cover	7.00	SET	95.00	665.00	80.00	560.00	1,225.00
	Simplex receptacle wall mount with ground (Normal) เต้ารับเต้าเสียบขาว	5.00	SET	107.00	535.00	90.00	450.00	985.00
	Duplex receptacle wall mount with ground (Normal) เต้ารับตู้ลิ้นขาว	5.00	SET	170.00	850.00	90.00	450.00	1,300.00
	Duplex receptacle wall mount with ground (UPS) เต้ารับตู้ลิ้นแดง	6.00	SET	264.00	1,584.00	90.00	540.00	2,124.00
	Accessories	1.00	SET	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	ฝักรูกรึง SME							
	1SA 250V Switch Modern Plate cover	13.00	SET	95.00	1,235.00	80.00	1,040.00	2,275.00
	Simplex receptacle wall mount with ground (Normal) เต้ารับเต้าเสียบขาว	5.00	SET	107.00	535.00	90.00	450.00	985.00
	Duplex receptacle wall mount with ground (Normal) เต้ารับตู้ลิ้นขาว	13.00	SET	170.00	2,210.00	90.00	1,170.00	3,380.00
	Duplex receptacle wall mount with ground (UPS) เต้ารับตู้ลิ้นแดง	12.00	SET	264.00	3,168.00	90.00	1,080.00	4,248.00

An. phn.

S. ch.

Jw



รายการประมาณราคา

แบบฉบับที่


รายการครั้งที่

สถานที่ปรับปรุง ศาลากลาง
โดยนาย ตัวอาคารสถานที่ อภิวัฒน์ และอภินันท์ ฝั่งสุรการ
ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวมของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุอุปกรณ์
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	Accessories	1.00	SET	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	Wire & cable							
	สาย							
	2.5 sq.mm. IEC01	5439.00	M	8.55	46,503.45	7.00	38,073.00	84,576.45
	4 sq.mm. IEC01	3563.00	M	12.90	45,962.70	10.00	35,630.00	81,592.70
	6 sq.mm. IEC01	10.00	M	21.23	212.30	12.00	120.00	332.30
	10 sq.mm. IEC01	20.00	M	36.98	739.60	16.00	320.00	1,059.60
	25 sq.mm. IEC01	30.00	M	90.00	2,700.00	25.00	750.00	3,450.00
	50 sq.mm. IEC01	140.00	M	171.90	24,066.00	40.00	5,600.00	29,666.00
	Accessories	1.00	SET	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	ส่วนงานชุด							
	2.5 sq.mm. IEC01	1806.00	M	8.55	15,441.30	7.00	12,642.00	28,083.30
	4 sq.mm. IEC01	336.00	M	12.90	4,334.40	10.00	3,360.00	7,694.40
	6 sq.mm. IEC01	10.00	M	21.23	212.30	12.00	120.00	332.30
	10 sq.mm. IEC01	20.00	M	36.98	739.60	16.00	320.00	1,059.60
	Accessories	1.00	SET	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	สายชุด SME							
	2.5 sq.mm. IEC01	2352.00	M	9.24	21,732.48	7.00	16,464.00	38,196.48
	4 sq.mm. IEC01	384.00	M	13.93	5,349.12	10.00	3,840.00	9,189.12
	Accessories	1.00	SET	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	Wire way & conduit							
	สาย							
	3/4 inch. IMC	25.00	M	87.48	2,187.00	28.00	700.00	2,887.00
	1/2 inch. EMT	2050.00	M	31.03	63,611.50	22.00	45,100.00	108,711.50
	3/4 inch. EMT	164.00	M	44.80	7,347.20	24.00	3,936.00	11,283.20
	2 inch. EMT	30.00	M	160.53	4,815.90	42.00	1,260.00	6,075.90
	1/2 inch. Flexible	214.00	M	8.80	1,883.20	11.00	3,354.00	4,237.20
	3/4 inch. Flexible	10.00	M	13.93	139.30	12.00	120.00	259.30

(1) *in km*
(2) *in km*
(3) *in km*
(4)

in km
D. Ok. *in km*



รายการประมาณราคา

แบบสภ

สถานที่ปรับปรุง ทางอุทิศ

โดยทนาย ส่วนอาคารสถานที่ อธิวงนัย และความปลอดภัย สิ่งอรรถ

ประมาณราคาโดย

รายการเลขที่

เลขวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาคู่สัญญา		ค่ารวม		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมค่า
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	Accessories	1.00	LOT	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	ค้ำยันงานเขต							
	1/2 inch. EMT	714.00	M	31.03	22,155.42	22.00	15,708.00	37,863.42
	3/4 inch. EMT	10.00	M	44.80	448.00	24.00	240.00	688.00
	1/2 inch. Flexible	38.00	M	8.80	334.40	11.00	418.00	752.40
	3/4 inch. Flexible	5.00	M	13.93	69.65	12.00	60.00	129.65
	Accessories	1.00	LOT	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	อุปกรณ์ SME							
	1/2 inch. EMT	912.00	M	31.03	28,299.36	22.00	20,064.00	48,363.36
	1/2 inch. Flexible	62.00	M	8.80	545.60	11.00	682.00	1,227.60
	Accessories	1.00	LOT	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	GROUNDING & LIGHTNING PROTECTION SYSTEM							
	MULTI POINT AIR TERMINALS 5/8"	1.00	SET	490.00	490.00	150.00	150.00	640.00
	ELEVATION TERMINALS 5/8"x60 CM.	1.00	SET	1,135.00	1,135.00	150.00	150.00	1,285.00
	GROUND ROD 5/8"x10'	3.00	SET	920.00	2,760.00	150.00	450.00	3,210.00
	25 sq.mm. IEC01	30.00	M	90.00	2,700.00	25.00	750.00	3,450.00
	1/2 inch. uPVC	30.00	M	19.42	582.60	20.00	600.00	1,182.60
	Ground Tap Box	1.00	SET	1,800.00	1,800.00	150.00	150.00	1,950.00
	Ground Test Box	1.00	SET	2,500.00	2,500.00	150.00	150.00	2,650.00
	Accessories	1.00	LOT	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
					10,553,300.00		271,360.00	
	Communication system							
	Telephone system							
	สาย							
	ตู้ PABX 9 สายบอก 24 สายใน	1.00	SET	31,473.33	31,473.33	1,500.00	1,500.00	32,973.33
	MTC 50 Pair	1.00	SET	3,052.00	3,052.00	915.60	915.60	3,967.60
	OTC (20/20PAIRS)	1.00	SET	1,237.67	1,237.67	371.30	371.30	1,608.97
	Telephone outlet (RJ11)	11.00	SET	500.00	6,490.00	90.00	990.00	7,480.00


(1) 1000.00

(2)

(3)

(4)

A km
D. km



รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

รายการสาขาที่

สถานที่ปรับปรุง ทางภูมิทัศน์

โดยหน่วยงาน ส่วนอาคารสถานที่ อำนวยการ และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อสิ่งของ		ค่ารวม		ค่าวัสดุและค่าขนส่งรวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	6P-TPEV.0.65mm.	30.00	M	99.67	2,990.10	24.00	720.00	3,710.10
	4C-TIEV.0.65mm.	336.00	M	9.16	3,060.96	6.00	2,136.00	5,396.96
	1/2 inch. IMC	20.00	M	65.80	1,316.00	26.00	520.00	1,836.00
	1/2 inch. EMT	300.00	M	31.03	9,309.00	22.00	6,600.00	15,909.00
	1/2 inch. Flexible	32.00	M	8.80	193.60	11.00	242.00	435.60
	Accessories	1.00	SET	1,000.00	1,000.00	-	0.00	1,000.00
	ค่าติดตั้งและSETระบบ	1.00	SET	-	-	4,666.67	4,666.67	4,666.67
	ส่วนงานช่าง							
	Telephone outlet (RJ11)	3.00	SET	590.00	1,770.00	90.00	270.00	2,040.00
	4C-TIEV.0.65mm.	80.00	M	9.16	732.80	6.00	480.00	1,212.80
	1/2 inch. IMC	20.00	M	65.80	1,316.00	26.00	520.00	1,836.00
	1/2 inch. EMT	66.00	M	31.03	2,047.98	22.00	1,452.00	3,499.98
	1/2 inch. Flexible	6.00	M	8.80	52.80	11.00	66.00	118.80
	Accessories	1.00	SET	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	ฝ่ายธุรกิจ SME							
	Telephone outlet (RJ11)	6.00	SET	590.00	3,540.00	90.00	540.00	4,080.00
	4C-TIEV.0.65mm.	245.00	M	9.16	2,244.20	6.00	1,470.00	3,714.20
	1/2 inch. IMC	20.00	M	65.80	1,316.00	26.00	520.00	1,836.00
	1/2 inch. EMT	204.00	M	31.03	6,330.12	22.00	4,488.00	10,818.12
	1/2 inch. Flexible	12.00	M	8.80	105.60	11.00	132.00	237.60
	Computer ธรรมดา							
	สาขา	1.00	SET	8,793.80	8,793.80	2,638.14	2,638.14	11,431.94
	ผู้ให้บริการ Computer Rack Hub 19" ถึง 60 ซม. 12U. (สำหรับสาขา)							
	- Switch HUB 48 Port	1.00	SET	5,693.00	5,693.00	4,000.00	4,000.00	9,693.00
	- CAT6 Patch Panel 48 Port	35.00	SET	450.00	15,750.00	90.00	3,150.00	18,900.00
	- Computer outlet cat6 (RJ45)	1092.00	M	17.50	19,110.00	14.00	15,288.00	34,398.00
	- UTP Cat.6 Cable	35.00	SET	118.30	4,140.50	-	-	4,140.50
	- สายพ่วง CAT6 RJ45-RJ45 Patch cable 2 M. with colour boot							

(1) *[Signature]*

(2) *[Signature]*

(3) *[Signature]*

(4) *[Signature]*



รายการประมาณราคา

แบบแสดงที่

รายการแสดงที่


สถานที่ปรับปรุง ศาลากลาง
โดยหน่วยงาน สำนักงานสถานที่ก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

เมื่อรับที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าติดตั้งและค่าวัสดุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- สายพ่วง CAT6 RJ45-RJ45 Patch cable 5 M. with colour boot	35.00	SET	220.00	7,700.00	-	-	7,700.00
	- 3/4 inch. IMC.	20.00	M	87.48	1,749.60	28.00	560.00	2,309.60
	- 1/2 inch. EMT	392.00	M	31.03	12,163.76	22.00	8,624.00	20,787.76
	- 3/4 inch. EMT	40.00	M	44.80	1,792.00	24.00	960.00	2,752.00
	- 1/2 inch. Flexible	28.00	M	8.80	246.40	11.00	308.00	554.40
	- 3/4 inch. Flexible	12.00	M	13.93	167.16	12.00	144.00	311.16
	- Accessories	1.00	SET	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	ส่วนงานเขต							
	- ตู้รับสัญญาณ Computer Rack Hub 60 จม. 9U. (สำหรับรับสัญญาณและสายธุรกิจ SME)	1.00	SET	8,255.00	8,255.00	2,476.50	2,476.50	10,731.50
	- Switch HUB 24 Port (สำหรับรับสัญญาณและสายธุรกิจ SME)	1.00	SET					
	- CAT6 Patch Panel 24 Port (สำหรับรับสัญญาณและสายธุรกิจ SME)	1.00	SET					
	- Computer outlet cat6 (RJ45)	6.00	SET	2,863.00	2,863.00	2,000.00	2,000.00	4,863.00
	- UTP Cat6 Cable	173.00	M	17.50	3,027.50	14.00	2,422.00	5,449.50
	- สายพ่วง CAT6 RJ45-RJ45 Patch cable 2 M. with colour boot	6.00	SET	118.30	709.80	-	-	709.80
	- สายพ่วง CAT6 RJ45-RJ45 Patch cable 5 M. with colour boot	6.00	SET	220.00	1,320.00	-	-	1,320.00
	- 3/4 inch. IMC.	20.00	M	87.48	1,749.60	28.00	560.00	2,309.60
	- 1/2 inch. EMT	108.00	M	31.03	3,351.24	22.00	2,376.00	5,727.24
	- 1/2 inch. Flexible	12.00	M	8.80	105.60	11.00	132.00	237.60
	- Accessories	1.00	SET	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	ส่วนงาน SME							
	- Computer outlet cat6 (RJ45)	12.00	SET	450.00	5,400.00	90.00	1,080.00	6,480.00
	- UTP Cat6 Cable	519.00	M	17.50	9,082.50	14.00	7,266.00	16,348.50
	- สายพ่วง CAT6 RJ45-RJ45 Patch cable 2 M. with colour boot	12.00	SET	118.30	1,419.60	-	-	1,419.60
	- สายพ่วง CAT6 RJ45-RJ45 Patch cable 5 M. with colour boot	12.00	SET	220.00	2,640.00	-	-	2,640.00
	- 3/4 inch. IMC.	20.00	M	87.48	1,749.60	28.00	560.00	2,309.60
	- 1/2 inch. EMT	360.00	M	31.03	11,170.80	22.00	7,920.00	19,090.80
	- 1/2 inch. Flexible	24.00	M	8.80	211.20	11.00	264.00	475.20
	- Accessories	1.00	SET	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00

BY IBANK

(1) *[Signature]*
(2) *[Signature]*
(3) *[Signature]*
(4) *[Signature]*



รายการประมาณราคา

แบบร่างที่

รายการเลขที่

สถานที่รับปรุง: สาขาภูเก็ต

โดย: หน่วยงาน งานก่อสร้างสถานที่ ที่บริเวณภายใน และภายนอกตึก 5 ชั้น

ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		จำนวนเงิน		คำอธิบายผลงาน
				ราคาหน่วย		ราคาหน่วย		
CCTV SYSTEM								
สาย		585.00	M					BY SECOM
- RG 6		488.00	M					BY SECOM
- 1/2 inch. EMT		30.00	M					BY SECOM
- 1/2 inch. Flexible		1.00	SET					BY SECOM
- Accessories								
FIRE ALARM SYSTEM								
สาย		1.00	SET					BY SECOM
- Fire Alarm Control Panel & Power Supply Unit (Standard)		1.00	SET					BY SECOM
- Manual Station		1.00	SET					BY SECOM
- Alarm Bell		14.00	SET					BY SECOM
- Smoke Detector		20.00	M					BY SECOM
- FRC 2C-2.5 mm²		235.00	M					BY SECOM
- IEC01 1.5 mm²		196.00	M					BY SECOM
- 1/2 inch. EMT		28.00	M					BY SECOM
- 1/2 inch. Flexible		1.00	SET					BY SECOM
- Accessories								
ติดตั้งงาน								
- Manual Station		1.00	SET					BY SECOM
- Alarm Bell		1.00	SET					BY SECOM
- Smoke Detector		4.00	SET					BY SECOM
- FRC 2C-2.5 mm²		10.00	M					BY SECOM
- IEC01 1.5 mm²		100.00	M					BY SECOM
- 1/2 inch. EMT		84.00	M					BY SECOM
- 1/2 inch. Flexible		8.00	M					BY SECOM
- Accessories		1.00	SET					BY SECOM
ค่าวัสดุ SME								
- Manual Station		1.00	SET					BY SECOM


(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

...
D. ...



รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง สาขาภูเก็ต

โดยทนาย ส่วนอาคารสถานที่ อีวีคอนเน็ค และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ

ประมาณราคาโดย

รายการเลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาคู่คิดของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	รวมสุทธิ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Alarm Bell	1.00	SET			BY SECOM			
	- Smoke Detector	7.00	SET			BY SECOM			
	- FRC 2C-2.5 mm ²	20.00	M			BY SECOM			
	- IEC01 1.5 mm ²	227.00	M			BY SECOM			
	- 1/2 inch. EMT	189.00	M			BY SECOM			
	- 1/2 inch. Flexible	14.00	M			BY SECOM			
	- Accessories	1.00	SET			BY SECOM			
	SECURITY SYSTEM								
	สาขา								
	- Passive Infrared Detector	7.00	SET			BY SECOM			
	- Alarm Push Button	7.00	SET			BY SECOM			
	- Key Pad	1.00	SET			BY SECOM			
	- Siren	1.00	SET			BY SECOM			
	- 4C-TIEV.0.65mm.	491.00	M			BY SECOM			
	- 1/2 inch. IMC	20.00	M			BY SECOM			
	- 1/2 inch. EMT	415.00	M			BY SECOM			
	- 1/2 inch. Flexible	36.00	M			BY SECOM			
	- Accessories	1.00	SET			BY SECOM			
	ACCESS CONTROL SYSTEM								
	สาขา								
	- 4C-TIEV.0.65mm.	100.00	M	9.16	916.00	6.00	600.00	1,516.00	
	- 1/2 inch. EMT	80.00	M	31.03	2,482.40	22.00	1,760.00	4,242.40	
	- 1/2 inch. Flexible	10.00	M	8.80	88.00	11.00	110.00	198.00	
	- Accessories	1.00	SET	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	Other								
	ทดสอบงาน CAT6 พร้อมทำรายงาน CD	53.00	LOT	-	-	126.67	6,713.51	6,713.51	
	รวมหมวดงานระบบสื่อสาร				22,632.62		101,951.72	322,377.94	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				1,003,260.33		372,417.72	1,375,678.05	


(1) on know

(2)

(3) S. Ph

(4)

S. Ph



รายการประมาณราคา

แบบส่งที่

สถานที่ปรับปรุง สาขาสุดต

โดยหน่วยงาน ส่วนอาคารสถานที่ วัสดุภัณฑ์และวัสดุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ


ประมาณราคาโดย

รายการส่งที่

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุส่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.2.3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air-Conditioning Unit) สาขา Wall Type (รวมInverter) - 9,000 BTU - 12,000 BTU - 36,000 BTU HANGER & SUPPORT FOR FCU/CDU 9,000-30,000 Btu/Hr. HANGER & SUPPORT FOR FCU/CDU 36,000-42,000 Btu/Hr. Cassette Type (รวมInverter) - 40,000 BTU HANGER & SUPPORT FOR FCU/CDU 36,000-42,000 Btu/Hr. สาขา Wall Type (รวมInverter) - 18,000 BTU HANGER & SUPPORT FOR FCU/CDU 9,000-30,000 Btu/Hr. ฝ่ายช่าง SME Wall Type (รวมInverter) - 9,000 BTU - 24,000 BTU - 30,000 BTU HANGER & SUPPORT FOR FCU/CDU 9,000-30,000 Btu/Hr. ห้องประชุมและห้องอื่นๆ สาขา ห้องประชุมพร้อม ฉนวน (ท่อฉนวน) ขนาด 9,000 บีทียู / ชม. (ส่วนที่เกิน 3 ม.) ห้องประชุมพร้อม ฉนวน (ท่อฉนวน) ขนาด 12,000 บีทียู / ชม. (ส่วนที่เกิน 3 ม.)	4.00 1.00 1.00 5.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 40.00 6.00	SET SET SET LOT LOT SET LOT SET LOT SET SET SET LOT M M	- - - - - - - - - - - - - 433.33 433.33	- - - - - - - - - - - - - 17,333.20 2,599.98	2,833.33 3,000.00 5,166.67 1,500.00 2,000.00 8,333.33 2,000.00 3,000.00 1,500.00 2,833.33 3,000.00 4,000.00 1,500.00 60.00 80.00	11,333.32 3,000.00 5,166.67 7,500.00 2,000.00 16,666.66 4,000.00 6,000.00 3,000.00 2,833.33 3,000.00 4,000.00 4,500.00 19,733.20 3,079.98	

14.)



รายการประมาณราคา

[illegible]

สถานที่ปรับปรุง สาขาเกิด

โดยหน่วย
ส่วนการเสถียรที่ อีโคโนมิก และความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร


ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		คณรง		ค่าวัสดุและค่าขนส่ง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อระบายน้ำพร้อม ขอบ (Type L) ขนาด 36,000 บิตู / ซม. (ส่วนที่เดิม 5 ม.)	8.00	M	666.67	5,333.36	95.00	760.00	6,093.36	
	ท่อระบายน้ำพร้อม ขอบ (Type L) ขนาด 40,000 บิตู / ซม. (ส่วนที่เดิม 5 ม.)	32.00	M	700.00	22,400.00	95.00	3,040.00	25,440.00	
	ท่อระบายน้ำพร้อม ขอบ (Type L) ขนาด 40,000 บิตู / ซม. (ส่วนที่เดิม 5 ม.)	60.00	M	11.43	685.80	30.00	1,800.00	2,485.80	
	PVC Class 8.5 Dia. 34"	40.00	M	15.11	604.40	30.00	1,200.00	1,804.40	
	PVC Class 8.5 Dia. 1"	1.00	LOT	645.10	645.10	193.53	193.53	838.63	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	387.06	387.06	116.12	116.12	503.18	
	- เกล็ดยึดท่อ	1.00	LOT	129.02	129.02	38.71	38.71	167.73	
	- ทดสอบ ท่อความสะอาด ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ	25.00	M	433.33	10,833.25	80.00	2,000.00	12,833.25	
	ท่อระบายน้ำพร้อม ขอบ (Type L) ขนาด 18,000 บิตู / ซม. (ส่วนที่เดิม 5 ม.)	42.00	M	15.11	634.62	30.00	1,260.00	1,894.62	
	ท่อระบายน้ำพร้อม ขอบ (Type L) ขนาด 18,000 บิตู / ซม. (ส่วนที่เดิม 5 ม.)	1.00	LOT	317.31	317.31	95.19	95.19	412.50	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	190.39	190.39	57.12	57.12	247.50	
	- เกล็ดยึดท่อ	1.00	LOT	63.46	63.46	19.04	19.04	82.50	
	ท่อระบายน้ำพร้อม ขอบ (Type L) ขนาด 18,000 บิตู / ซม. (ส่วนที่เดิม 5 ม.)	11.00	M	433.33	4,766.63	60.00	660.00	5,426.63	
	ท่อระบายน้ำพร้อม ขอบ (Type L) ขนาด 18,000 บิตู / ซม. (ส่วนที่เดิม 5 ม.)	9.00	M	533.33	4,799.97	95.00	855.00	5,654.97	
	ท่อระบายน้ำพร้อม ขอบ (Type L) ขนาด 18,000 บิตู / ซม. (ส่วนที่เดิม 5 ม.)	14.00	M	600.00	8,400.00	95.00	1,330.00	9,730.00	
	ท่อระบายน้ำพร้อม ขอบ (Type L) ขนาด 18,000 บิตู / ซม. (ส่วนที่เดิม 5 ม.)	16.00	M	11.43	182.88	30.00	480.00	662.88	
	PVC Class 8.5 Dia. 34"	33.00	M	15.11	498.63	30.00	990.00	1,488.63	
	PVC Class 8.5 Dia. 1"	1.00	LOT	340.76	340.76	102.23	102.23	442.98	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	204.45	204.45	61.34	61.34	265.79	
	- เกล็ดยึดท่อ	1.00	LOT	68.15	68.15	20.45	20.45	88.60	
	- ทดสอบ ท่อความสะอาด ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ								
	หน้าท่อน้ำ								
	หน้าท่อน้ำ								

EXHAUST AIR GRILLE (EAG) W/INS.

Dr. John
at New York

Figure 1



รายการประมาณราคา
แบบร่างที่

สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาศักดิ์
โดยหน่วย ส่วนอาคารสถานที่ อภิบาลงาน และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ
ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ผ้าครอบกันฝน (สำหรับพัดลมชนิดตั้ง)	7.00	SET	696.57	4,875.99	650.00	4,550.00	9,425.99	
	ผ้าครอบกันฝน (สำหรับพัดลมตั้ง)	3.00	SET	962.57	2,887.71	650.00	1,950.00	4,837.71	
	EAG 10" x 10"	2.00	SET	600.33	1,200.66	150.00	300.00	1,500.66	
	PVC Class 5 Dia. 8"	5.00	M	365.25	1,826.25	100.00	500.00	2,326.25	
	สำนักงานเขต								
	EXHAUST AIR GRILLE (EAG) W/INS.								
	ผ้าครอบกันฝน (สำหรับพัดลมชนิดตั้ง)	2.00	SET	696.57	1,393.14	650.00	1,300.00	2,693.14	
	ผ้าครอบกันฝน (สำหรับพัดลมตั้ง)	1.00	SET	962.57	962.57	650.00	650.00	1,612.57	
	EAG 10" x 10"	1.00	SET	600.33	600.33	150.00	150.00	750.33	
	PVC Class 5 Dia. 8"	5.00	M	365.25	1,826.25	100.00	500.00	2,326.25	
	ฝ่ายธุรกิจ SME								
	EXHAUST AIR GRILLE (EAG) W/INS.								
	ผ้าครอบกันฝน (สำหรับพัดลมชนิดตั้ง)	4.00	SET	696.57	2,786.28	650.00	2,600.00	5,386.28	
	ผ้าครอบกันฝน (สำหรับพัดลมตั้ง)	1.00	SET	962.57	962.57	650.00	650.00	1,612.57	
	PVC Class 5 Dia. 8"	5.00	M	365.25	1,826.25	100.00	500.00	2,326.25	
	งานระบบไฟฟ้า								
	งานระบบไฟฟ้า - สายไฟ - จัดร้อยสายไฟ								
	สาขา								
	ผู้สนับสนุนทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้อง Server	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	1,980.00	1,980.00	8,580.00	
	สายไฟ พร้อมท่อร้อยสาย ขนาด 9,000 บีทียู / ชม.	67.00	M	193.00	12,931.00	80.00	5,360.00	18,291.00	
	สายไฟ พร้อมท่อร้อยสาย ขนาด 12,000 บีทียู / ชม.	17.00	M	193.00	3,281.00	80.00	1,360.00	4,641.00	
	สายไฟ พร้อมท่อร้อยสาย ขนาด 36,000 บีทียู / ชม.	11.00	M	193.00	2,123.00	80.00	880.00	3,003.00	(2)
	สายไฟ พร้อมท่อร้อยสาย ขนาด 40,000 บีทียู / ชม.	37.00	M	300.00	11,100.00	100.00	3,700.00	14,800.00	
	SAFETY SWITCH NON FUSE NEMA 3R OUTDOOR TYPE 1P 30A.	6.00	SET	5,460.00	32,760.00	1,500.00	9,000.00	41,760.00	
	SAFETY SWITCH NON FUSE NEMA 3R OUTDOOR TYPE 3P 30A.	2.00	SET	8,370.00	16,740.00	1,500.00	3,000.00	19,740.00	(3)
	สำนักงานเขต								
	สายไฟ พร้อมท่อร้อยสาย ขนาด 18,000 บีทียู / ชม.	39.00	M	193.00	7,527.00	80.00	3,120.00	10,647.00	
	SAFETY SWITCH NON FUSE NEMA 3R OUTDOOR TYPE 1P 30A.	2.00	SET	5,460.00	10,920.00	1,500.00	3,000.00	13,920.00	

รวม
B. 04-04-04

รายชื่อผู้เสียชีวิต


ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคามูลคิของ		ต้นทุน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฝ่ายธุรกิจ SME								
	สายไฟ พร้อมท่อร้อยสาย ขนาด 9,000 นิติ / ซม.	27.00	M	193.00	5,211.00		80.00	7,371.00	
	สายไฟ พร้อมท่อร้อยสาย ขนาด 24,000 นิติ / ซม.	26.00	M	193.00	5,018.00		80.00	7,098.00	
	สายไฟ พร้อมท่อร้อยสาย ขนาด 30,000 นิติ / ซม.	21.00	M	193.00	4,053.00		80.00	5,733.00	
	SAFETY SWITCH NON FUSE NEXA 3R OUTDOOR TYPE IP 30A.	3.00	SET	5,460.00	16,380.00		1,500.00	20,880.00	
	หมวดงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคาร				237,210.42			383,639.11	
12.4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	สาขา ระบบน้ำดื่ม (Cool Water Supply System)								
	งานระบบท่อน้ำประปา (CW) PVC 13.5								
	- DIA 1/2 inch.	15.00	M	11.50	172.50		30.00	622.50	
	- DIA 3/4 inch	15.00	M	13.75	206.25		30.00	656.25	
	- อุปกรณ์ท่อ & สลักยึดท่อ	1.00	LOT	199.38	199.38		56.81	246.19	
	- ทดสอบ ท่อความสะอาด ทดสอบด้วยกลิ่นท่อ	1.00	LOT	17.25	17.25		5.18	22.43	
	ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดท่อ								
	BALL VALVE	4.00	SET	264.00	1,056.00			1,056.00	(1) งานติดตั้ง
	- 15 mm (1/2")								
	งานระบบท่อไฮดรอลิก ท่อระบบอากาศ ท่อระบบน้ำทิ้ง (S.V.W.KW)								
	ท่อน้ำทิ้ง (PVC 13.5)	15.00	M	56.00	840.00		40.00	1,440.00	
	- DIA 2 inch (PVC 13.5) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า, ท่อน้ำทิ้งพื้น (K.W.W)	1.00	LOT	420.00	420.00		126.00	546.00	(2) งานติดตั้ง
	- อุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	84.00	84.00		25.20	109.20	
	- ทดสอบ ท่อความสะอาด ทดสอบด้วยกลิ่นท่อ 10% 30%	1.00	LOT	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
	งานติดตั้งท่อ น้ำทิ้ง, ถังรับ ชูบก้นชัก, SINK	1.00	LOT	750.00	750.00		30.00	800.00	
	ติดตั้งท่อน้ำทิ้งตามหลังการ	1.00	LOT	3,000.00	3,000.00		900.00	3,900.00	
	ถังจก โคมินสำหรับรูปขนาด 20 ลิตร	1.00	SET						
	ย้ายตำแหน่ง บีกน้ำ และ จมูกน้ำ	2.00	LOT				1,500.00	3,000.00	(3) งานติดตั้ง
	ฝ่ายธุรกิจ SME								
	งานระบบท่อไฮดรอลิก ท่อระบบอากาศ ท่อระบบน้ำทิ้ง (S.V.W.KW)								

on skin

Do

5



รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ปรับปรุง ภาษีมูลค่า

โดยหน่วย ส่วนอาคารสถานที่ อีวีเอเอ็ม และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อน้ำทิ้ง (PVC 13.5)								
	- DIA 3 inch (PVC 13.5) ท่อน้ำทิ้งยางล้างหน้า ท่อน้ำทิ้งพื้น (K.V.V)	15.00	M	56.00	840.00	40.00	600.00	1,440.00	
	- อุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	420.00	420.00	126.00	126.00	546.00	
	- ทดสอบ ท่อรวมสะอาด ทดสอบท่อ 10% 30%	1.00	LOT	84.00	84.00	25.20	25.20	109.20	
	งานติดตั้งท่อ น้ำทิ้ง, ถังรับ สุญญากาศ, SINK	1.00	LOT	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	ตัดท่อท่อน้ำทิ้งด้านหลังอาคาร	1.00	LOT	750.00	750.00	50.00	50.00	800.00	
	ติดตั้งโคมไฟรั้วรอบอาคาร 20 ลีตร	1.00	SET	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				20,829.38		7,364.39	28,193.76	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค				1,261,300.12		526,210.80	1,787,510.92	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน				3,609,254.77		885,895.11	4,495,149.88	

(1) *ad. 1000*(2) *ad. 1000*(3) *ad. 1000*(4) *ad. 1000*

ad. 1000
ad. 1000

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		คำนวณ		คำวิสต์แสดงวิธีคิด
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2.2	หมวดงานครุภัณฑ์							
	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อระบบปรับอากาศ							
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							
	(Air-Conditioning Unit)							
	สาขา							
	Wall Type (ระบบInverter)							
	- 9,000 BTU	4.00	SET	13,899.67	55,598.68	-	-	55,598.68
	- 12,000 BTU	1.00	SET	15,224.30	15,224.30	-	-	15,224.30
	- 36,000 BTU	1.00	SET	36,166.33	36,166.33	-	-	36,166.33
	- ปั่นटना้Built in FCU	6.00	SET	1,493.33	8,959.98	-	-	8,959.98
	Cassette Type (ระบบInverter)							
	- 40,000 BTU	2.00	SET	66,566.33	133,132.66	-	-	133,132.66
	พัดลมระบบอากาศ							
	OSCILLATING FAN 16"	6.00	SET	1,790.00	10,740.00	-	-	10,740.00
	Ceiling Mount Type							
	- ขนาด 10 นิ้ว	3.00	SET	9,748.93	29,246.79	-	-	29,246.79
	Wall Mount Type							
	- ขนาด 8 นิ้ว	7.00	SET	1,596.90	11,178.30	-	-	11,178.30
	ลำนำงานชุด							
	Wall Type (ระบบInverter)							
	- 18,000 BTU	2.00	SET	23,074.77	46,149.54	-	-	46,149.54
	- ปั่นटना้Built in FCU	2.00	SET	1,493.33	2,986.66	-	-	2,986.66
	พัดลมระบบอากาศ							

รายการประมาณราคา

แบบปร.ร(๗) แผ่นที่ 2


สถานที่ปรับปรุง สาขาสุนทร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ส่วนอาคารสถานที่ อีวีออนมัย และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ


ประมาณราคาโดย



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าอื่นๆ ประกอบ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	OSCILATING FAN 16"	1.00	SET	1,790.00	1,790.00	-	-	1,790.00
	<u>Ceiling Mount Type</u>							
	- ขนาด 10 นิ้ว	1.00	SET	9,748.93	9,748.93	-	-	9,748.93
	<u>Wall Mount Type</u>							
	- ขนาด 8 นิ้ว	2.00	SET	1,596.90	3,193.80	-	-	3,193.80
	ฝ่ายธุรกิจ SME							
	Wall Type (ระบบ Inverter)							
	- 9,000 BTU	1.00	SET	13,899.67	13,899.67	-	-	13,899.67
	- 24,000 BTU	1.00	SET	32,420.56	32,420.56	-	-	32,420.56
	- 30,000 BTU	1.00	SET	58,338.00	58,338.00	-	-	58,338.00
	- บั๊มน้ำ Built in FCU	3.00	SET	1,493.33	4,479.99	-	-	4,479.99
	พัดลมระบายอากาศ							
	OSCILATING FAN 16"	2.00	SET	1,790.00	3,580.00	-	-	3,580.00
	<u>Ceiling Mount Type</u>							
	- ขนาด 10 นิ้ว	1.00	SET	9,748.93	9,748.93	-	-	9,748.93
	<u>Wall Mount Type</u>							
	- ขนาด 8 นิ้ว	5.00	SET	1,596.90	7,984.50	-	-	7,984.50
	สาขา							
	งานเฟอร์นิเจอร์							
	TV LED 43 นิ้ว	1.00	เครื่อง	14,018.69	14,018.69	-	-	14,018.69
	ขาแขวน สมิ่งจอ LED รองรับ TV 43 นิ้ว (สามารถปรับโยกได้)	1.00	ชุด	2,336.00	2,336.00	-	-	2,336.00
	TV LED 55 นิ้ว	1.00	เครื่อง	21,495.33	21,495.33	-	-	21,495.33
	ขาแขวน สมิ่งจอ LED รองรับ TV 55 นิ้ว (สามารถปรับโยกได้)	1.00	เครื่อง	2,336.00	2,336.00	-	-	2,336.00

B. Ak

or Mr



รายการเลขที่

แบบเลขที่

สถานที่ปรับปรุง สาขาศึกษา

โดยหน่วยงาน ส่วนอาคารสถานที่ อำนวยการ และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและสิ่งของรวม	รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	ฝ่ายธุรกิจ SME								
	ตู้เย็น 6 ลิ้ว	1.00	เครื่อง	5,790.00	5,790.00	-	-	5,790.00	
	เครื่องไมโครเวฟ ขนาด 23-25 ลิตร	1.00	เครื่อง	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	กระติกน้ำร้อนความจุ 1.5 ลิตร	1.00	เครื่อง	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	หมวดงานครัวและจัดซื้อระบบปรับอากาศ				544,543.64		-	544,543.64	
2.3	หมวดงาน ACCESS CONTROL								
	สาขา								
	ชุด Access control หรืออุปกรณ์ติดตั้ง (แบบ scan เข้าด้านเดียว)								
	Standalone Fingerprint Access Control System.	5.00	ชุด	9,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	Power Supply Controller 3Amp. + Battery 12 VDC	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	Magnetic Lock 600 plb + LZ Bracket + EXIT ABK 805	5.00	ชุด	1,600.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	BREAK GLASS Emergency Button With Key	5.00	ชุด	850.00	4,250.00	-	-	4,250.00	
	Buzzer 12 V	5.00	ชุด	650.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
	CARD I.S NORUN	20.00	ใบ	20.00	400.00	-	-	400.00	
	ค่าแรงติดตั้ง	5.00	ชุด	-	-	1,500.00	7,500.00	7,500.00	
	Test & Commissioning	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมหมวดงาน ACCESS CONTROL				78,400.00		7,500.00	85,900.00	

(1) ๑๑ พัน

(2) ๑๑

(3) S. Ch

(4) S. Ch


รายการประมาณราคา

แบบปร.5(๓)

สถานที่ปรับปรุง สาขาภูเก็ต
โดยหน่วย ส่วนอาคารสถานที่ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่
รายการเลขที่

เนื้อที่



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2-4	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ตัว							
	สาขา							
	CH-2 เก้าอี้ลูกค้า CSR.	10.00	ชุด	5,790.00	57,900.00	-	-	57,900.00
	CH-3A เก้าอี้ผู้จัดการ	1.00	ชุด	7,650.00	7,650.00	-	-	7,650.00
	CH-3A เก้าอี้พนักงาน	4.00	ชุด	10,900.00	43,600.00	-	-	43,600.00
	ฝ่ายธุรกิจ SME							
	T-1 โต๊ะรับประทานอาหาร รุ่น KC-PLAY DILLI #KONCEPT FURNITURE	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00
	หรือเทียบเท่า							
	CH-1 เก้าอี้รับประทานอาหาร รุ่น KC-PLAY VERI #KONCEPT FURNITURE	3.00	ชุด	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00
	หรือเทียบเท่า							
	TS โต๊ะกลม	1.00	ชุด	4,950.00	4,950.00	-	-	4,950.00
	- ชั้นเก็บเอกสาร ขนาด 1.00x0.41.5x2.00 ม.	9.00	ชุด	4,200.00	37,800.00	-	-	37,800.00
	CH-6A เก้าอี้ห้อง WEALTH	4.00	ชุด	13,200.00	52,800.00	-	-	52,800.00
	- ตู้เหล็ก 4 ถัง	2.00	ตู้	6,700.00	13,400.00	-	-	13,400.00
	รวมหมวดงานเฟอร์นิเจอร์ตัว				226,700.00		-	226,700.00

(1) ๓ ๒๓๖

(2) ๓๖

(3) ๕-๕๕

(4) ๕

๓๖

๕-๕๕ ๓๖

รายการประมาณราคา


แบบปร.ร(๗)

สถานที่ปรับปรุง สาขามุกดาหาร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ส่วนอาคารสถานที่ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ
ประมาณราคาโดย



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาล้างล้างของ		จำนวนเงิน		ค่าวัสดุและแรงงาน	รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	หมวดงานป้าย								
	สาขา								
	S1 ป้ายธนาคารสำนักงานแห่งประเทศไทย (ภายนอกอาคาร)	10.20	ลิ.	8,500.00	86,700.00	-	-	86,700.00	
	S2 ป้าย DOOR MAN	1.00	ชุด	24,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
	S3 ป้าย IBANK ATM หรือหลอดไฟ LED TUBE TS 9 W DAY LIGHT	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	S4/S4C ป้าย COUNTER TELLER	2.00	ชุด	8,200.00	16,400.00	-	-	16,400.00	
	S5 ป้าย COUNTER CSR. บริการลูกค้าเป็นบัญชี (เหนือ COUNTER)	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	-	-	8,200.00	
	S5/S1 ป้ายบริการลูกค้าประจำกับบริการพิเศษ (เหนือ COUNTER)	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	-	-	8,200.00	
	S5/S2 ป้าย COUNTER CSR. สินเชื่อ (เหนือ COUNTER)	2.00	ชุด	8,200.00	16,400.00	-	-	16,400.00	
	S6 ป้ายชื่อพนักงาน COUNTER TELLER	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	S7 ป้ายชื่อพนักงาน COUNTER บริการลูกค้า	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	S8 ป้าย โลโก้หลัง COUNTER TELLER	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	S9 ป้ายตั้งผู้จัดการ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	S10 ป้ายแสดงอัตราดอกเบี้ย (ของเดิม)	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	S12 กระดาษโฆษณาพิเศษ (ของเดิม)	3.00	ชุด	-	-	50.00	150.00	150.00	
	S13 กระดาษโฆษณา (ของเดิม)	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	S13/S1 กระดาษโฆษณาพิเศษ (ของเดิม)	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	S14 แผ่นผนังกราฟิก (ของเดิม)	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	S15 แผ่นผนังกราฟิก (ของเดิม)	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	S17 ป้ายห้องระบอบ	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	S18/S1 ป้ายห้องน้ำชาย	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	
	S18/S2 ป้ายห้องน้ำหญิง	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	
	S19 ป้ายห้องประชุม	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	


(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

...
...
...



แบบปร.5(ง)

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง สาขาส่งเสริมการค้า

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วยงาน ส่วนอาคารสถานที่ อำนวยการและควบคุมดูแลฝ่ายธุรการ

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	S20 Blade Sign 2 หน้า	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	S22 ป้ายห้อง SERVER	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	S25 ติดสติ๊กเกอร์ราคากระจก	16.00	ม.	300.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	S26 สติกเกอร์ราคากระจก ลวดลายแบบครุฑ ขนาด 2.00x1.20 ม. (1ชุด)	9.60	ครุฑ.ม.	1,700.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	S31 สติกเกอร์ค้ำเตียง พื้นสีต่างๆ	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	AC-1 ฉากอะคริลิกป้องกันโควิด-19 (0.80x1.20ม.) หน้า 5 มม.	4.00	ชุด	2,800.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	AC-2 ฉากอะคริลิกป้องกันโควิด-19 (0.80x1.20ม.) หน้า 5 มม.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	AC-3 ฉากอะคริลิกป้องกันโควิด-19 (0.60x1.20ม.) หน้า 5 มม.	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	สำนักงานเขต								
	S25 ติดสติ๊กเกอร์ราคากระจก	13.73	ม.	300.00	4,119.00	-	-	4,119.00	
	S32 ลานบินงานบุญ	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	S33 ผู้จัดการเขต	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	สติ๊กเกอร์ขาวทึบ	3.20	ครุฑ.ม.	400.00	1,280.00	-	-	1,280.00	(1) or 10mm
	ผ้าเช็ดมือ SME								
	S25 ติดสติ๊กเกอร์ราคากระจก	5.00	ม.	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	S30 ทึบกันเชื้อราถึง SMEs	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	S34 ทึบกันเชื้อราถึง SMEs ภาคใต้ 3 (บูทีล) สำหรับถึง SMEs3	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	(2)
	S35 ผู้อำนวยความสะดวก SME	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	สติ๊กเกอร์ขาวทึบ	4.00	ครุฑ.ม.	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	รวมหมวดงานป้าย				290,619.00		400.00	291,019.00	

(3)


or 10mm
S. Ok.

(4)

ประมาณราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อสิ่ง)

สถานที่ปรับปรุง: สาขาภูเก็ต

ประมาณราคาโดย :

[illegible]

69

AN RM.
D. R.
✓

(3) *D. Phil.*

(4)



รายละเอียดการคำนวณหาค่า Factor F

เงินลงทุนนำจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร

บาท

บาท

รวมค่างานต้นทุน

วิธีการคำนวณ (ใช้สูตร)

เมื่อ	ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	=	A	=	บาท
	ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A	=	B	=	บาท
	ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A	=	C	=	บาท
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B	=	D	=	1.3051
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C	=	E	=	1.3020

แทนค่าสูตรค่า Factor F	=	1.3051	-	1.3020	) (	-	บาท
		(	5,000,000.00	-		2,000,000.00	)

Dr. Panna

Dr. Panna

Dr. Panna

Dr. Panna

Dr. Panna