




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
สาขาสะพานใหม่

1. ชื่อโครงการ โครงการควบรวม/ย้าย (Relocation) และ/หรือปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovate) สำนักงานสาขา ประจำปี 2560
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกิจการสาขา 2
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,692,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - 3.1 เป็นงานจ้างปรับปรุงตกแต่ง สาขาสะพานใหม่ พื้นที่ประมาณ 160 ตารางเมตร
 - 3.2 เป็นงานรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินของธนาคาร สาขาทลาดยิ่งเจริญ ขนาดพื้นที่ประมาณ 96 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
 - 4.1 สำหรับงานจ้างปรับปรุงตกแต่งสาขาสะพานใหม่ ไม่เกิน 2,358,109.24 บาท
 - 4.2 สำหรับงานรื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สินสาขาทลาดยิ่งเจริญ ไม่เกิน 179,840.25 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ข้อมูลการจ้างผู้ออกแบบแปลน และควบคุมงานสาขาสะพานใหม่
 - 5.2 จากการจัดจ้างงานรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินของธนาคาร ในปี 2560
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางจริยา พานิชการ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการสาขา 1 
 - 6.2 นายสุรเดช เจียมสกุล ผู้จัดการบริหารส่วน 
ส่วนควบคุมและกำกับปฏิบัติงานสาขา ฝ่ายกิจการสาขา 2
 - 6.3 นายบัณฑิตบุรี วงษ์บัณฑิตบุรี ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรการ 

สรุปราคาค่าก่อสร้างโครงการ

โครงการ ออกแบบสำนักงานสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา สะพานใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง	
P	งานจัดเตรียมหน่วยงานและค่าบริการงานก่อสร้าง	-
A	งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน	1,287,550.00
B	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	438,733.00
C	งานระบบประปา สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	
D	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	190,100.00
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	1,916,383.00
2	ค่าดำเนินการ 15%	287,457.45
	รวม	2,203,840.45
3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	154,268.83
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน (สองล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)	2,358,109.28

act 05/11

Owner: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Project : สถาบันพัฒนาคนใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร

[illegible][illegible]

2

✓

[illegible]

123,960.00

① 24.

Bill Of Quantity

Owner : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Project : สาขา สะพานใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร

Item.			Date : 24/8/2017		Section :		File : BOQ	
			Project No. :		Location :		สาขาใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร	
			Description.		Unit		Labour Cost.	
			Quantity.				Rate.	Amount.
								Total Amount.
2.0	หมวดงานผนัง							
2.1	หมวดงานฝ้า							
1	- W-0 ผนังเดิมปรับปรุงซ่อมแซม ทำความสะอาด พร้อมใช้งานได้ดี ทาสีใหม่	1.00	เมตร				-	25,000.00
2	- W-0A ผนังเดิมปรับปรุงซ่อมแซม ทำความสะอาด พร้อมใช้งานได้ดี ทุกระเบียงใหม่	16.00	ตร.ม.				120.00	1,920.00
3	- W-0B ผนังเดิมปรับปรุงซ่อมแซม ทำความสะอาด พร้อมใช้งานได้							
4	- W-1 ผนังโครง Metal Stud. ทุ. GYP BD. หนา 9 มม. 2 ด้าน งานเรียบ	53.00	ตร.ม.				80.00	4,240.00
5	สูงขึ้นห้องเพดาน รองงานตกแต่ง							
5	- W-1A ผนังโครง Metal Stud. ทุ. GYP BD. หนา 9 มม. 1 ด้าน งานเรียบ	21.00	ตร.ม.				80.00	1,680.00
5	สูงขึ้นห้องเพดาน รองงานตกแต่ง							
5	- W-2 ผนังโครงไม้ทุ. MDF BD. หนา 6 มม. 1 ทุ. ทุ. Laminat สีขาว ฐาน - ด้วย ของ Wilsonart	53.00	ตร.ม.				250.00	13,250.00
	เว้นร่อง U 5x5 มม. ทาสี							
6	- W-3 ผนังโครงจากไม้โปรดั. TEMPERE หนา 12 มม. ติดสติ๊กเกอร์ Graphic หนา 8 มม.	3.00	ตร.ม.				800.00	2,400.00
	สูงจากพื้นถึงขอบล่าง 1.00 ม.							
7	- W-4 ผนังโครงไม้ทุ. MDF BD. หนา 6 มม. 1 ทุ. ทุ. Laminat สีเขียว ฐาน - ด้วย ของ Wilsonart	0.00	ตร.ม.				250.00	-
	เว้นร่อง U 5x5 มม. ทาสี							
8	- W-5 ผนังทาสีเทาดำ No.8500 ของ Jotun หรือเทียบเท่า	-	ตร.ม.				45.00	-
9	- W-6 ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทุ. กระเบื้อง 0.30x0.30	7.00	ตร.ม.				210.00	1,470.00
9	- W-7 ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทุ. กระเบื้อง ทาสี	7.00	ตร.ม.				120.00	840.00
10	- W-8 ผนังโครงไม้ทุ. MDF BD. หนา 6 มม. 1 ทุ. ทุ. Laminat สีเทา ฐาน - ด้วย ของ Wilsonart	32.00	ตร.ม.				250.00	8,000.00
	เว้นร่อง U 5x5 มม. ทาสี							
11	- W-9 ผนังทุ. Aluminum Composite สีเงิน BRIGHT SILVER (โครงเหล็กตามแบบ)	35.00	ตร.ม.				-	103,250.00
12	- W-10 ผนังทุ. Aluminum Composite สีเงิน DARK GREEN (โครงเหล็กตามแบบ)	0.70	ตร.ม.				-	2,085.00
13	- W-11 ผนังกระจกใส หนา 10 มม. กรอบอลูมิเนียมสีเงิน	4.00	ตร.ม.				500.00	2,000.00
14	- B-1 ผนังเชิงผนัง Aluminum สูง 4" ของ Aluinch	30.00	ม.				50.00	1,500.00
15	- Side Wall Diffuser (SD)	15.00	ม.				150.00	2,250.00
16	- Detail A (Dwg.IA-1-04)	1.00	เมตร				900.00	900.00
17	- Detail B (Dwg.IA-1-04)	1.00	เมตร				900.00	900.00
18	- Detail C (Dwg.IA-1-04)	1.00	เมตร				900.00	900.00
2	รวมจำนวนเงินหมวดที่ 2.1							42,250.00
								258,725.00
								310,975.00

024

dx

Owner : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Project : สารานุกรมสมุนไพร

Item	Quantity	Unit Price	Total Price
1. 1000	1000	1000	1000
2. 1000	1000	1000	1000
3. 1000	1000	1000	1000
4. 1000	1000	1000	1000
5. 1000	1000	1000	1000
6. 1000	1000	1000	1000
7. 1000	1000	1000	1000
8. 1000	1000	1000	1000
9. 1000	1000	1000	1000
10. 1000	1000	1000	1000
11. 1000	1000	1000	1000
12. 1000	1000	1000	1000
13. 1000	1000	1000	1000
14. 1000	1000	1000	1000
15. 1000	1000	1000	1000
16. 1000	1000	1000	1000
17. 1000	1000	1000	1000
18. 1000	1000	1000	1000
19. 1000	1000	1000	1000
20. 1000	1000	1000	1000
21. 1000	1000	1000	1000
22. 1000	1000	1000	1000
23. 1000	1000	1000	1000
24. 1000	1000	1000	1000
25. 1000	1000	1000	1000
26. 1000	1000	1000	1000
27. 1000	1000	1000	1000
28. 1000	1000	1000	1000
29. 1000	1000	1000	1000
30. 1000	1000	1000	1000
31. 1000	1000	1000	1000
32. 1000	1000	1000	1000
33. 1000	1000	1000	1000
34. 1000	1000	1000	1000
35. 1000	1000	1000	1000
36. 1000	1000	1000	1000
37. 1000	1000	1000	1000
38. 1000	1000	1000	1000
39. 1000	1000	1000	1000
40. 1000	1000	1000	1000
41. 1000	1000	1000	1000
42. 1000	1000	1000	1000
43. 1000	1000	1000	1000
44. 1000	1000	1000	1000
45. 1000	1000	1000	1000
46. 1000	1000	1000	1000
47. 1000	1000	1000	1000
48. 1000	1000	1000	1000
49. 1000	1000	1000	1000
50. 1000	1000	1000	1000
51. 1000	1000	1000	1000
52. 1000	1000	1000	1000
53. 1000	1000	1000	1000
54. 1000	1000	1000	1000
55. 1000	1000	1000	1000
56. 1000	1000	1000	1000
57. 1000	1000	1000	1000
58. 1000	1000	1000	1000
59. 1000	1000	1000	1000
60. 1000	1000	1000	1000
61. 1000	1000	1000	1000
62. 1000	1000	1000	1000
63. 1000	1000	1000	1000
64. 1000	1000	1000	1000
65. 1000	1000	1000	1000
66. 1000	1000	1000	1000
67. 1000	1000	1000	1000
68. 1000	1000	1000	1000
69. 1000	1000	1000	1000
70. 1000	1000	1000	1000
71. 1000	1000	1000	1000
72. 1000	1000	1000	1000
73. 1000	1000	1000	1000
74. 1000	1000	1000	1000
75. 1000	1000	1000	1000
76. 1000	1000	1000	1000
77. 1000	1000	1000	1000
78. 1000	1000	1000	1000
79. 1000	1000	1000	1000
80. 1000	1000</		

รวมจำนวนเงินหมวกที่ 3

007-6987

034

[Handwritten signature]

Owner: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Owner: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Project : สาขา วิทยาใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร

Bill Of Quantity				Date : 24/8/2017		Section : Location :		File : BOQ	
Owner : ธนาคารพัฒนาแห่งประเทศไทย				Project No. :		สถานที่ใหม่ กรุงเทพมหานคร			
Project : สาขา สาขาใหม่ กรุงเทพมหานคร									
Item.	Description.	Quantity.	Unit.	Material Cost.		Labour Cost.		Total Amount.	
				Rate.	Amount.	Rate.	Amount.		
4.0	หมวดงานทั่วไป								
	4.1 งานทาสีผนังภายใน	180.00	ตร.ม.	85.00	15,300.00	45.00	8,100.00		23,400.00
	4.2 งานทาสีผนังภายนอก	200.00	ตร.ม.	85.00	17,000.00	45.00	9,000.00		26,000.00
	4.3 งานทาสีฝ้าเพดาน	81.00	ตร.ม.	85.00	6,885.00	45.00	3,645.00		10,530.00
	4.4 งานทาสีพื้น	1	พม่า		5000		2500		7,500.00
	4.5 งานทาสีน้ำมัน	1	พม่า		5000		2500		7,500.00
	4.6 งานทาสีกันสนิม	1	พม่า		5000		2500		7,500.00
	รวมจำนวนเงินหมวดที่ 4				54,185.00		28,245.00		82,430.00
5.0	หมวดผลงานประติมากรรม - หน้าต่าง								
1	- D1	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00		40,000.00
2	- D2	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	2,500.00	5,000.00		27,000.00
3	- D3	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,350.00	1,350.00		9,850.00
4	- D4	5	ชุด	7,500.00	37,500.00	1,250.00	6,250.00		43,750.00
5	- D5	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00		8,500.00
6	- D6	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,350.00	1,350.00		8,850.00
7	- D7	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	900.00	1,800.00		7,800.00
8	- D8	1	ชุด	800.00	800.00	300.00	300.00		1,100.00
9	- D9	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	900.00	2,700.00		11,700.00
9	- D10	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	900.00	900.00		10,900.00
10	- W1	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	2,500.00	2,500.00		11,000.00
11	- หน้าล่างเหล็กติด (กับหิน)	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	1,500.00	3,000.00		16,000.00
11	- เหล็กยึด (แนวบันได)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00		6,500.00
12	- ประตูบานไม้รวบ (ชนิดมัลดีเรีย)	8	ตร.ม.	5,000.00	37,500.00	500.00	3,750.00		41,250.00
	รวมจำนวนเงินหมวดงาน 5				207,300.00		36,400.00		243,700.00

244,200.00

Owner : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Project : สาขา สะพานใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร

2020

Owner: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Owner: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Project : สาขา สะพานใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร

รวมจำนวนเงินหมวดภาษี 7

30,500.00

QED.



Bill Of Quantity		Date : 24/8/2017		Section :		File : BOQ
Owner : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย		Project No. :		Location :		
Project : สาขา สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร				สาขาใหม่ กรุงเทพมหานคร		
Item.	Description.	Unit.	Material Cost.		Labour Cost.	
		Quantity.	Rate.	Amount.	Rate.	Amount.
3	งานปรับปรุง-เติมเต็ม 1					
1	งานโครงสร้างเหล็กมีป้าย ADS ธนาคาร (Facade ด้านหน้า ธนาคาร) (รายละเอียดตามแบบ)	1		50000		50,000.00
2	งานโครงสร้างเหล็กมีป้าย Projection (ด้านด้านหน้า) (รายละเอียดตามแบบ)	-		10000		10,000.00
3	งานโครงสร้างเหล็กมี Sport Light (รายละเอียดตามแบบ)	-		5000		5,000.00
4	งานติดตั้ง ช่อง service (serve board) ขนาด 0.60x1.20	1		5000		5,000.00
5	งานติดตั้ง ตะแกรงเหล็กเส้น สก. 6 มม. # 0.30x0.30 (ภายในชั้น รอบ Cashier Rm / ATM. RM. / BACK OFFICE)	1		15000		15,000.00
6	งานผนังภายนอกอาคาร (กำแพงปิดตั้ง งานโครงสร้างและงานสีภายนอก)	1		50000		50,000.00
	งานปรับปรุง-เติมเต็ม 2					
1	งานซ่อมแซมกัน-ทางเท้า (โดยรอบพื้นที่เช่า)	1		10000		10,000.00
2	งานซ่อมแซม ปรับปรุง-เติมเต็ม งานระบบสุขาภิบาล-วางระบายน้ำ (Facade ด้านหน้าธนาคาร) (รายละเอียดตามแบบ)	1		10000		10,000.00
3	งานซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างเหล็กติด เติม (ด้านหน้า-หลังอาคาร)	1		15000		15,000.00
4	งานซ่อมแซม ปรับปรุง หลังคาเดิม (ชั้นดาดฟ้า)	1		15000		15,000.00
3	รวมจำนวนเงินรวมจากหน้า 8			165,000.00		165,000.00

5,000.00

Owner: ธนาคารวิสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Owner: ธนาคารวิสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Project : สาขา วิทยาใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร

[illegible]

Done.



หมวด B ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

โครงการ ออกแบบสำนักงานสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา สะพานใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	PANEL BOARD AND LOAD CENTER	แผง	1				36,200.00
2	FEEDER CONDUCTOR	เมตร	1				47,100.00
3	BRANCH CIRCUIT CABLE	เมตร	1				29,400.00
4	ห้องร้อยสาย FEEDER	เมตร	1				5,800.00
5	ห้องร้อยสาย BRANCH CIRCUIT	เมตร	1				38,825.00
6	คานาโคมไฟฟ้า	เมตร	1				108,450.00
7	สวิทช์และตู้รับไฟฟ้า	เมตร	1				7,080.00
8	EMERGENCY LIGHTING	เมตร	1				20,600.00
9	ระบบโทรศัพท์	เมตร	1				34,100.00
10	ระบบคอมพิวเตอร์	เมตร	1				55,578.00
11	ระบบ FIRE ALARM (โดย SECOM)	เมตร	1				-
12	ADDITIONAL ITEMS	เมตร	1				17,490.00
13	ADDITIONAL ITEMS 2	เมตร	1				38,110.00
TOTAL FOR ELECTRICAL & COMMUNICATION SYSTEM							438,733.00

1	PANEL BOARD AND LOAD CENTER						
	LOAD CENTER LP (30 CIRCUIT) WITH MAIN CB	ชุด	1	10,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00
	LOAD CENTER EMERGENCY LCE (8 CIRCUIT) WITH MAIN CB	ชุด	1	3,500.00	800.00	4,300.00	4,300.00
	CB 50 AT 3P	ชุด	1	3,000.00	200.00	3,200.00	3,200.00
	CB 16 AT 3P	ชุด	1	2,000.00	100.00	2,100.00	2,100.00
	CB 32 AT 1P	ชุด	1	400.00	100.00	500.00	500.00
	CB 20 AT 1P	ชุด	21	220.00	50.00	270.00	5,670.00
	CB 16 AT 1P	ชุด	9	220.00	50.00	270.00	2,430.00
	GROUND	ชุด	1	3,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
	ACCESSORIES	เมตร	1	2,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTAL ITEM 1							36,200.00
2	FEEDER CONDUCTOR						
	THW 50 SQ.MM.	ม.	160	200.00	50.00	250.00	40,000.00
	THW 16 SQ.MM.	ม.	40	100.00	15.00	115.00	4,600.00
	ACCESSORIES	เมตร	1	1,500.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00
TOTAL ITEM 2							47,100.00
3	BRANCH CIRCUIT CABLE						
	THW 4 SQ.MM.	ม.	50	20.00	8.00	28.00	1,400.00
	THW 2.5 SQ.MM.	ม.	1,225	15.00	5.00	20.00	24,500.00
	ACCESSORIES	เมตร	1	2,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
TOTAL ITEM 3							29,400.00

059

หมวด B ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

โครงการ ออกแบบสำนักงานสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา สะพานใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
4	ท่อร้อยสาย FEEDER						
	EMT 1 1/2"	ม.	40	70.00	20.00	90.00	3,600.00
	ACCESSORIES	แพรว	1	1,200.00	1,000.00	2,200.00	2,200.00
	TOTAL ITEM 4						5,800.00
5	ท่อร้อยสาย BRANCH CIRCUIT						
	EMT 3/4"	ม.	10	50.00	20.00	70.00	700.00
	EMT 1/2"	แพรว	725	35.00	10.00	45.00	32,625.00
	ACCESSORIES		1	3,500.00	2,000.00	5,500.00	5,500.00
	TOTAL ITEM 5						38,825.00
6	ดวงโคมไฟฟ้า						
	DOWNLIGHT 2x26W. RD-02 / RSDC-230 H/ OPEX	ชุด	22	1,550.00	100.00	1,650.00	36,300.00
	DOWNLIGHT 50 W. RA-01 / RAM 90 / OPEX	ชุด	11	1,450.00	100.00	1,550.00	17,050.00
	FLUORRESCENT 2x28 W. T5 / LUSO	ชุด	20	1,500.00	150.00	1,650.00	33,000.00
	T5 (Warm White) 1x28 W. (ไฟซ่อน)	ชุด	5	300.00	100.00	400.00	2,000.00
	SPORT LIGHT LED 150 W. พร้อมขาหยั่ง	ชุด	4	3,500.00	150.00	3,650.00	14,600.00
	ACCESSORIES	แพรว	1	3,500.00	2,000.00	5,500.00	5,500.00
	TOTAL ITEM 6						108,450.00
7	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า						
	SINGLE POLE SWITCH "S "	ชุด	18	55.00	35.00	90.00	1,620.00
	DOUBLE OUTLET WITH GROUND/NORMAL	ชุด	9	180.00	40.00	220.00	1,980.00
	DOUBLE OUTLET WITH GROUND/UPS	ชุด	9	180.00	40.00	220.00	1,980.00
	ACCESSORIES	แพรว	1	1,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00
	TOTAL ITEM 7						7,080.00
8	EMERGENCY LIGHTING						
	BATTERY 500W BACKUP 2 >= Hr.	ชุด	1	7,000.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00
	DOWNLIGHT 1x55 W.12VDC. HALOGEN / RSM 81 / OPEX	ชุด	6	1,500.00	100.00	1,600.00	9,600.00
	ACCESSORIES	แพรว	1	2,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00
	TOTAL ITEM 8						20,600.00

054

หมวด B ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

โครงการ ออกแบบสำนักงานสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา สะพานใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
9	ระบบโทรศัพท์						
	INDOOR STEEL CABINET, 11 POS. BMF., "KR-6111"	ชุด	1	1,000.00	300.00	1,300.00	1,300.00
	TELEPHONE OUTLET	ชุด	11	250.00	50.00	300.00	3,300.00
	สาย 20P - 0.65 TPEV.	ม.	25	90.00	15.00	105.00	2,625.00
	สาย 10P - 0.65 TPEV.	ม.	10	50.00	10.00	60.00	600.00
	สาย 4C - 0.65 TIEV.	ม.	360	8.50	4.00	12.50	4,500.00
	EMT 1"	ม.	25	70.00	15.00	85.00	2,125.00
	EMT 1/2"	ม.	370	35.00	10.00	45.00	16,650.00
	ACCESSORIES	แพคเกจ	1	2,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTAL ITEM 9							34,100.00
10	ระบบคอมพิวเตอร์						
	COMPUTER 42 U ขนาด 60x60 cm. แบบ TOWER	ชุด	1	15,500.00	1,200.00	16,700.00	16,700.00
	รางไฟชนิด 12 OUTLET UNIVERSAL มี SURGE	ชุด	1	1,750.00	100.00	1,850.00	1,850.00
	FIX SHELVE	ชุด	4	710.00	30.00	740.00	2,960.00
	VENTILATING FAN 2 x Ø 4"	ชุด	2	1,350.00	50.00	1,400.00	2,800.00
	หน้าฉากแก้วรับคอมพิวเตอร์	ชุด	11	140.00	20.00	160.00	1,760.00
	สาย UTP CAT 6	ม.	340	12.00	4.00	16.00	5,440.00
	สาย PATCH CORD ยาว 2 เมตร	ชุด	17	100.00	4.00	104.00	1,768.00
	EMT 1/2"	ม.	340	35.00	10.00	45.00	15,300.00
	GROUND	ชุด	1	3,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
	ACCESSORIES	แพคเกจ	1	2,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTAL ITEM 10							55,578.00
11	ระบบ FIRE ALARM (โดย SECOM)						
	SMOKE DETECTOR	ชุด	-	-	-	-	-
	สาย THW 1.5 SQ.MM.	ม.	-	-	-	-	-
	EMT 1/2"	ม.	-	-	-	-	-
	ACCESSORIES	แพคเกจ	-	-	-	-	-
TOTAL ITEM 11							-
12	ADDITIONAL ITEMS						
	TIMER SWITCH	ชุด	3	3,000.00	300.00	3,300.00	9,900.00
	CB 20 AT 1P	ชุด	1	220.00	50.00	270.00	270.00
	CB 16 AT 1P	ชุด	2	220.00	50.00	270.00	540.00
	THW 4 SQ.MM.	ม.	60	20.00	8.00	28.00	1,680.00
	THW 2.5 SQ.MM.	ม.	120	15.00	5.00	20.00	2,400.00
	EMT 1/2"	ม.	60	35.00	10.00	45.00	2,700.00
TOTAL ITEM 12							17,490.00

034

หมวด B ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

โครงการ ออกแบบสำนักงานสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา สะพานใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
13	ADDITIONAL ITEMS 2						
13.1	งาน CCTV (งานเดินท่อร้อยสาย CCTV. 15 จุด) (จัดหาโดยธนาคาร)						
	THW 2.5 SQ.MM.	ม.	90	15.00	5.00	20.00	1,800.00
	สาย RG6	ม.	15	120.00	4.00	124.00	1,860.00
	EMT 1 1/2"	ม.					
	EMT 1"	ม.					
	EMT 3/4"	ม.					
	EMT 1/2"	ม.	45	35.00	10.00	45.00	2,025.00
	ค่าติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมระบบ	แพคเกจ	1	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL ITEM 13.1							15,685.00
13.2	งาน TV.LCD. (งานเดินท่อร้อยสาย)						
	สาย HDMI.	ม.	15	120.00	4.00	124.00	1,860.00
	สาย RS232	ม.	15	120.00	4.00	124.00	1,860.00
	สาย LAN	ม.	30	12.00	4.00	16.00	480.00
	EMT 1"	ม.	15	70.00	15.00	85.00	
	EMT 3/4"	ม.	15	50.00	15.00	65.00	975.00
	EMT 1/2"	ม.	15	35.00	10.00	45.00	675.00
	ACCESSORIES	แพคเกจ	1	2,500.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00
TOTAL ITEM 13.2							10,350.00
13.3	ACCESS CONTROL SYSEYM (จัดหาโดยธนาคาร)						
	VFF 1.5 SQ.MM. น"	ม.	20	15.00	5.00	20.00	400.00
	สาย 5P - 0.65 MM.น" TPEV.	ม.	20	15.00	5.00	20.00	400.00
	สาย 4C - 0.65 MM.น" TPEV.	ม.	30	15.00	5.00	20.00	600.00
	EMT 1/2"	ม.	15	35.00	10.00	45.00	675.00
	ค่าติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมระบบ	แพคเกจ	1	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
13.3	SECURITY SYSTEM (โดย SECOM)						
	สาย 4C - 0.65 MM.น" TPEV.	ม.	-	-	-	-	-
	EMT 3/4"	ม.	-	-	-	-	-
	ค่าติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมระบบ	แพคเกจ	-	-	-	-	-
TOTAL ITEM 13.4							12,075.00
13.5	เพิ่มเติม 1	แพคเกจ					
TOTAL ITEM 13							38,110.00

054 -

หมวด D ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

โครงการ ออกแบบสำนักงานสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา สะพานใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
D	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						
1	VENTILATING FAN	แท่ง					148,150.00
2	ELECTRICAL WORK	แท่ง					14,450.00
3	MISCELLANEOUS	แท่ง					27,500.00
TOTAL ITEM 1- 3							190,100.00

1	VENTILATING FAN						
1.1	แอร์ 3 เฟส 36000 BTU	ชุด	1	48,000.00	3,000.00	51,000.00	51,000.00
1.2	แอร์ 1 เฟส 24000 BTU	ชุด	1	35,000.00	3,000.00	38,000.00	38,000.00
1.3	แอร์ 1 เฟส 12000 BTU	ชุด	1	24,000.00	2,500.00	26,500.00	26,500.00
1.4	แอร์ 1 เฟส 9000 BTU	ชุด	1	17,000.00	2,500.00	19,500.00	19,500.00
	(รวมงานเดินท่อ-อุปกรณ์ประกอบทั้งหมด)						
1.4	พัดลมใบจอร์ 16"	ชุด	4	1,250.00	500.00	1,750.00	7,000.00
1.5	พัดลมดูดอากาศ 150 CFM.	ชุด	3	1,550.00	500.00	2,050.00	6,150.00
TOTAL ITEM - 1							148,150.00
2	ELECTRICAL WORK						
2.1	THW 4 SQ.MM.	ม.	250	20.00	8.00	28.00	7,000.00
2.2	THW 2.5 SQ.MM.	ม.	125	15.00	5.00	20.00	2,500.00
2.3	EMT 3/4"	ม.	30	35.00	10.00	45.00	1,350.00
2.4	EMT 1/2"	ม.	80	35.00	10.00	45.00	3,600.00
TOTAL ITEM - 2							14,450.00
3	MISCELLANEOUS						
3.1	RAG 24"x48"	ชุด	2	5,000.00	500.00	5,500.00	11,000.00
3.2	SAG 6"x48"	ชุด	2	2,500.00	500.00	3,000.00	6,000.00
3.3	Chamber Duct	แท่ง	1	3,000.00	500.00	3,500.00	3,500.00
3.4	Support & Hanger	แท่ง	1	3,000.00	500.00	3,500.00	3,500.00
3.5	ACCESSORIES	แท่ง	1	3,000.00	500.00	3,500.00	3,500.00
TOTAL ITEM - 3							27,500.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (BILL OF QUANTITY)
งานรื้อถอน ขนย้าย และรับซื้อวัสดุทรัพย์สิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขา ตลาดยิ่งเจริญ (ราคากลาง)

ลำดับ	รายการ	ค่ารื้อถอนและขนย้าย รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่ารับซื้อ รวมเป็นเงิน (บาท)
	สรุปราคางานรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สิน		
1	รื้อถอน ขนย้าย และงานสถาปัตยกรรม งานป้าย งานเฟอร์นิเจอร์ และงานครุภัณฑ์	99,400.00	
2	รื้อถอน ขนย้าย และรับซื้องานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องปรับอากาศ	50,000.00	
	รวมเป็นเงิน	149,400.00	
	ค่าดำเนินการ และกำไร	18,675.00	
	รวมค่าดำเนินการและกำไร	168,075.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	11,765.25	
	รวมค่าวัสดุ, แรงงาน และค่าดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น	179,840.25	

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบห้าสตางค์

Handwritten signature and date: ๑๕/๑๑/๖๕

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (BILL OF QUANTITY)
งานรื้อถอน ขนย้าย และรับซื้อวัสดุทรัพย์สิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขา ตลาดยิ่งเจริญ (ราคากลาง)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่ารื้อถอน(บาท)		ค่าขนย้าย(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานสถาปัตย์								
1.1	ตู้ ATM NCR Through The Wall	1	เครื่อง						ส่วนงาน ATM รับซื้อของขนย้าย
1.2	Light Box ภายนอกหน้าตู้ ATM	1	ชุด	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	รื้อถอนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เพื่อนำไปใช้สาขา สะพานใหม่
1.3	แสงใต้ตู้ ATM พร้อมปิดด้วยแผ่นพลาสติกบดสีเขียว	1	งาน	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	รื้อถอนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เพื่อนำไปใช้สาขา สะพานใหม่
1.4	งานรื้อถอนป้าย Ibank ATM	1	งาน	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	รื้อถอนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เพื่อนำไปใช้สาขา สะพานใหม่
1.5	งาน ATM Self Serv6626 TTW Type	1	งาน	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	รื้อถอนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เพื่อนำไปใช้สาขา สะพานใหม่
	รวมเป็นเงิน (งานสถาปัตย์)				-			-	
	รวมเป็นเงิน							4,100.00	
2	งานป้ายธนาคาร								
2.1	รื้อถอนป้ายธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ด้านหน้าอาคาร)	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	รื้อถอนทำลายด้วยวิธีประกอบก่อนและหลังทำลาย
2.2	รื้อถอน Blade Sign	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	รื้อถอนทำลายด้วยวิธีประกอบก่อนและหลังทำลาย
2.3	รื้อถอนป้าย Door man	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	รื้อถอนทำลายด้วยวิธีประกอบก่อนและหลังทำลาย
2.4	รื้อถอนป้าย Counter Teller เหนือ Counter	3	ชุด	300.00	900.00	200.00	600.00	1,500.00	หอดล้อมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
2.5	รื้อถอนป้าย Counter CSR.(เหนือ Counter) บริการลูกค้า	2	ชุด	300.00	600.00	200.00	400.00	1,000.00	หอดล้อมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
2.6	รื้อถอนป้าย Counter CSR.(เหนือ Counter) บริการสินเชื่อ	2	ชุด	300.00	600.00	200.00	400.00	1,000.00	หอดล้อมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
2.7	รื้อถอนป้ายโลโก้กลมหลัง Counter teller	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	หอดล้อมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
2.8	บอร์ดแผ่นผนังกรมการ	1	ชุด	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	หอดล้อมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
2.9	บอร์ดแผ่นผนังงาน	1	ชุด	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	หอดล้อมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
2.10	รื้อถอนป้ายชื่อพนักงาน Counter teller	8	ชุด	50.00	400.00	50.00	400.00	800.00	หอดล้อมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
2.11	รื้อถอนบอร์ดปิดประกาศภายใน	1	ชุด	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	หอดล้อมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
	รวมเป็นเงิน (งานป้าย)				-			-	
	รวมเป็นเงิน							12,800.00	
3	งานเฟอร์นิเจอร์								
3.1	Teller Counter	3	ตัว	1,000.00	3,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00	เสียหายจากการรื้อถอน ด้วยประกอบก่อนและหลังทำลาย
3.2	รื้อถอน CSR-Table(เส้นเรือ)	2	ตัว	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00	เสียหายจากการรื้อถอน ด้วยประกอบก่อนและหลังทำลาย
3.3	รื้อถอน CSR-Table(บริการ)	2	ตัว	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00	เสียหายจากการรื้อถอน ด้วยประกอบก่อนและหลังทำลาย
3.4	Manager Table	1	ตัว	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	เสียหายจากการรื้อถอน ด้วยประกอบก่อนและหลังทำลาย
3.5	Counter slip	1	ชุด			1,000.00	1,000.00	1,000.00	หอดล้อมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.6	Brochure stand	1	ชุด			300.00	300.00	300.00	หอดล้อมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.7	Cashier Table	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	เสียหายจากการรื้อถอน ด้วยประกอบก่อนและหลังทำลาย
3.8	Back Office Table	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	เสียหายจากการรื้อถอน ด้วยประกอบก่อนและหลังทำลาย
3.9	รื้อถอนผนังตกแต่งสำหรับติด Information Board	1	ชุด	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	หอดล้อมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.10	ตู้ญี่ปุ่น	1	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	เสียหายจากการรื้อถอน ด้วยประกอบก่อนและหลังทำลาย

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (BILL OF QUANTITY)

งานรื้อถอน ขนย้าย และรับซื้อวัสดุทรัพย์สิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สาขา ตลาดอินเจริญ (ราคากลาง)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่ารื้อถอน(บาท)		ค่าขนย้าย(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
3.11	ผู้หลัง CSR	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	เสียหายจากกรรือถอน ถ้ายูรูปประกอบก่อนและหลังทำลาย
3.12	ผู้หลังโต๊ะผู้จัดการ	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	เสียหายจากกรรือถอน ถ้ายูรูปประกอบก่อนและหลังทำลาย
3.13	ตู้ CCTV	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	เสียหายจากกรรือถอน ถ้ายูรูปประกอบก่อนและหลังทำลาย
3.14	ตู้เครื่องแฟกซ์และเก็บเอกสาร	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.15	ตู้ลอมเก็บเอกสาร	ชุด	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00	เสียหายจากกรรือถอน ถ้ายูรูปประกอบก่อนและหลังทำลาย
3.16	ตู้เก็บเอกสารไม้ 3 ชั้น	ตู้			300.00	1,500.00	1,500.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.17	ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น	ตู้			300.00	600.00	600.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.18	ตู้เก็บเอกสารไม้ 9 ช่อง	ตู้			1,000.00	1,000.00	1,000.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.19	Partition CSR-Table	ชิ้น	300.00	1,200.00	200.00	800.00	2,000.00	เสียหายจากกรรือถอน ถ้ายูรูปประกอบก่อนและหลังทำลาย
3.20	พระบรมฉายาลักษณ์	ชุด	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.21	พระนามพระเจ้า	ชุด	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.22	พระนามพระอัลเลาะห์	ตัว			200.00	2,400.00	2,400.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.23	เก้าอี้พนักงาน (มีล้อ ไม่มีที่วางแขน)	ตัว			200.00	2,000.00	2,000.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
2.24	เก้าอี้แบบมีที่พนักแขน (สำหรับลูกค้า)	ชุด			1,000.00	2,000.00	2,000.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.25	เก้าอี้พักคอย	ตัว			100.00	500.00	500.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.26	เก้าอี้กลม	ตัว			100.00	100.00	100.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.27	เก้าอี้ไม่มีพนักพิง	ตัว			100.00	100.00	100.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.28	โต๊ะกินข้าวสี่เต่ง	ตัว			100.00	100.00	100.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.29	โต๊ะไม้ยาง	ตัว			300.00	300.00	300.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.30	โต๊ะทำงานสี่เทา	ตัว			500.00	500.00	500.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.31	ตู้วางของอลูมิเนียม 4 ชั้น	ตัว			1,000.00	1,000.00	1,000.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
3.32	ประตูห้องมั่นคง รื้อถอนพร้อมวงกบ และฉากแต่งบริเวณงกบเดิมให้เรียบร้อย	บาน	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	รื้อถอนและขนย้ายไป สมนง งามคำแหง 87
รวมเป็นเงิน (งานเฟอร์นิเจอร์)							42,600.00	
4	งานครุภัณฑ์							
4.1	ตู้นิรภัย SIZE 2 REGAL GUARD SAFES	ใบ			3,000.00	3,000.00	3,000.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.2	ตู้นิรภัย RG Size 2-Tr Fr-3_11673	ใบ			3,000.00	3,000.00	3,000.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.3	ตู้นิรภัย SIZE 4 REGAL GUARD SAFES	ใบ			3,000.00	3,000.00	3,000.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.4	HP Compaq 6000 Pro MT PC	ชุด			300.00	3,000.00	3,000.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.5	HP Compaq 8200+Monitor 19" Tr Fr-6_7191	ชุด			300.00	600.00	600.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.6	EPSON Printer Passbook PLQ-20D	เครื่อง			300.00	1,500.00	1,500.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.7	Scanner Panini รุ่น Vision X (ระบบ ICAS)	เครื่อง			200.00	200.00	200.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.8	จอ LG-LC42LD460 42 นิ้ว+ขาเสวน	เครื่อง			500.00	500.00	500.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.9	เครื่องเล่น DVD ยี่ห้อ LG DV522	เครื่อง			200.00	200.00	200.00	หอดลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่

(Handwritten signature and initials)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (BILL OF QUANTITY)
งานรื้อถอน ขนย้าย และรับซื้อวัสดุทรัพย์สิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขา ตลาดยิ่งเจริญ (ราคากลาง)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่ารื้อถอน(บาท)		ค่าขนย้าย(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
4.10	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ KX-TSS600MX (สำหรับพนักงาน)	9	เครื่อง			100.00	900.00	900.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.11	นาฬิกาพกหนัง	1	เครื่อง			100.00	100.00	100.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.12	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าโวลุ่มเปีย COMPACT5	1	เครื่อง			500.00	500.00	500.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.13	เครื่องนับธนบัตร CASHMATE	1	เครื่อง			500.00	500.00	500.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.14	เครื่องนับธนบัตร BILLCON	1	เครื่อง			500.00	500.00	500.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.15	เครื่องรับธนบัตร YULIM	1	เครื่อง			500.00	500.00	500.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.16	ไมโครเวฟ LG	1	ตัว			100.00	100.00	100.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.17	ตู้จำหน่ายน้ำเย็น MEDIA	1	ตัว			300.00	300.00	300.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.18	กล่องถ่ายรูปดิจิตอล	1	ตัว			100.00	100.00	100.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.19	เครื่องคิดเลข CASIO	8	เครื่อง			100.00	800.00	800.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.20	กระตีดินร่อน SHARP	1	เครื่อง			100.00	100.00	100.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.21	พัดลมตั้งพื้น	1	เครื่อง			100.00	100.00	100.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.22	เครื่องสแกนเอกสาร	1	เครื่อง			300.00	300.00	300.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.23	ถังดับเพลิง Angel	3	ถัง			100.00	300.00	300.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.24	ตู้เหล็กเก็บบัตร 9 ลิ้นชัก	1	ตู้			500.00	500.00	500.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.25	ตู้เหล็กเก็บบัตร 9 ลิ้นชัก Tr-F3_11726	1	ตู้			500.00	500.00	500.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.26	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด Lucky	1	ตู้			1,000.00	1,000.00	1,000.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.27	ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก Lucky	1	ตู้			1,000.00	1,000.00	1,000.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.28	ตู้เย็น TOSHIBA รุ่น GR-B145Z/PS	1	ตู้			1,500.00	1,500.00	1,500.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.29	พัดลมระบายอากาศ EF-100 ฝั่งติดเพดาน	2	ตัว						ทรัพย์สินติดตั้งตรงภายในเจ้าของอาคาร
4.30	บันไดสำหรับขึ้นลิ้นชัก	1	ตัว			300.00	300.00	300.00	ห่อคลุมและขนย้ายไป สาขาสะพานใหม่
4.31	ถังเก็บเอกสาร	100	กล่อง			100.00	10,000.00	10,000.00	
	วัสดุปิดคลุม (พลาสติกกันกระแทกสำหรับทรัพย์สินทุกรายการที่ขนย้าย)			-		-	-	5,000.00	
	รวมเป็นเงิน (งานครุภัณฑ์)							39,900.00	
	รวมเป็นเงิน (งานสถาปัตย์ + งานป้าย + งานเฟอร์นิเจอร์ + งานครุภัณฑ์)							99,400.00	

W
054-
[Signature]

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (BILL OF QUANTITY) งานรื้อถอน ขนย้าย และรับซื้อวัสดุทรัพย์สิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ตลาดยิ่งเจริญ (ราคากลาง)									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่ารื้อถอน(บาท)		ค่าขนย้าย(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1.1	ก่อนการรื้อถอน จะต้องเก็บงานจากการรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดให้เรียบร้อย และจัดส่งลงมอบในสภาพดีตามรายการ โดยสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม								
1.2	วัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้จากการรื้อถอน ถือเป็นทรัพย์สินของธนาคารฯ จะดัดแปลงให้ธนาคาร ดังนี้								
	ชุดตู้สาขา (ตู้ RAC) KX-TES824	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	รื้อถอนห่อคลุมและขนย้ายไปติดตั้งที่ สาขาสะพานใหม่
	* ชุดระบบกันซึม	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	รื้อถอนห่อคลุมและขนย้ายไปติดตั้งที่ สาขาสะพานใหม่
	* ชุดระบบ Access Control Roger+อุปกรณ์ติดตั้ง	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	รื้อถอนห่อคลุมและขนย้ายไปติดตั้งที่ สาขาสะพานใหม่
	* ชุดระบบโทรศัพท์ PABX Panasonic + อุปกรณ์	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	รื้อถอนห่อคลุมและขนย้ายไปติดตั้งที่ สาขาสะพานใหม่
	ชุดระบบ CCTV								
	- จอแสดงผล LG E-2041S LED 22"	1	ชุด			500.00	500.00	500.00	รื้อถอนห่อคลุมและขนย้ายไปติดตั้งที่ สาขาสะพานใหม่
	- DVR Avtech MDR759 16CH+HD2TB (CCTV)	1	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	รื้อถอนห่อคลุมและขนย้ายไปติดตั้งที่ สาขาสะพานใหม่
	- กล่อง CCTV AVTECH KPC 139E IR+อุปกรณ์	8	ชุด	500.00	4,000.00	200.00	1,600.00	5,600.00	รื้อถอนห่อคลุมและขนย้ายไปติดตั้งที่ สาขาสะพานใหม่
	- กล่อง INNEKT Zsi421F+อุปกรณ์	2	ชุด	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00	รื้อถอนห่อคลุมและขนย้ายไปติดตั้งที่ สาขาสะพานใหม่
	- เครื่องสำรองไฟ UPS LEONICS ขนาด 1,000 va.	1	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	รื้อถอนห่อคลุมและขนย้ายไปติดตั้งที่ สาขาสะพานใหม่
	* เครื่องสำรองไฟ UPS ซินโดม ขนาด 10 Kva. (3 ชั้น) Model TE 10000S	1	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.3	Accessories (รวมทั้งค่าให้ช่างติดตั้งและค่าวัสดุให้ช่างติดตั้ง)	1	เหมา	-	-	-	-	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน (งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร)							26,500.00	
2	งานเครื่องปรับอากาศ								
2.1	เครื่องปรับอากาศ FOU 20,000 BTU (ห้องผู้จัดกร)	1	เหมา	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	รื้อถอนและขนย้ายไปติดตั้งที่ สาขาสะพานใหม่
	เครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU (ติดผนัง)ห้อง Server	1	เหมา	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	เสียรื้อถอนและขนย้ายไปเก็บที่สาขาถนนรามคำแหง 87
	เครื่องปรับอากาศ FOU 48,000 BTU	1	เครื่อง						ทรัพย์สินติดเครื่องติดรา ยกให้เจ้าของอาคาร
	เครื่องปรับอากาศ FOU 60,000 BTU	1	เครื่อง						ทรัพย์สินติดเครื่องติดรา ยกให้เจ้าของอาคาร
	ชุดตั้งวางยึดในผนังเครื่องปรับอากาศ	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	รื้อถอนและขนย้ายไปติดตั้งที่ สาขาสะพานใหม่
2.2	Accessories (รวมปรับปรุงพื้นที่ให้อยู่ในสภาพปกติ)	1	เหมา	-	-	-	-	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน (งานระบบเครื่องปรับอากาศ)							11,500.00	
3	งานทำความสะอาด ก่อนการส่งมอบพื้นที่ทั้งหมด								
	- งานตรวจเช็ค ซ่อมแซมจัดทำคู่มือระบอบุ้บ้องมันดง	1	เหมา					7,000.00	ทำความสะอาดใหม่ (ประสาน บ.จับ เพื่อดำเนินการ)
	- งานทำความสะอาดเพื่อคืนพื้นที่	1	เหมา	-	-	-	-	5,000.00	ทำความสะอาดยิ่งเจริญ
	รวมเป็นเงิน (งานทำความสะอาด)							12,000.00	
	รวมเป็นเงิน (งานระบบไฟฟ้า + เครื่องปรับอากาศ + ระบบประปา + ทำความสะอาด)							50,000.00	